

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : KMP/KPP/KP - remont obiektów służbowych. KP Gąbin - wymiana masztu antenowego (kratowego)
ADRES INWESTYCJI : Tylna 6, 09-530 Gąbin
INWESTOR : KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom, ul. 11-go Listopada 37/59

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Konrad Banasik (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 06.08.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.08.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KPP Płońsk - termomodernizacja budynku- roboty elektryczne, demontażowe i montażowe					
1		Maszt			
d.1	analiza indywidualna	Maszty antenowe rurowo -kratowe do 16 m - rozebranie	maszt.		
		1	maszt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-25	Podstawa pod maszty stalowe - demontaż	podst.		
d.1	0702-02 analogia		podst.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-25	Podstawa pod maszty stalowe antenowe - montaż	podst.		
d.1	0702-01 analogia		podst.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 2-25	Maszty antenowe rurowe do 16 m - budowa. Maszt telekomunikacyjny typowy, aluminiowy o wysokości 16,0m z odciągami -ilość poziomów odciągów 4, szerokość segmentu 400mm, ilość segmentów 3, montowany na dachu budynku.	maszt.		
d.1	0703-01 analogia		maszt.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000