



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz
tel. 52 328 51 01, faks 52 328 51 02

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz
uzgodnienia.bydgoszcz@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 4020/BR/ZTI/2023
z dnia: 2023-07-11

Zadanie: Przebudowa ulicy

Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowość: Nowe (gm. Nowe)

Adres: Al. 3 Maja, dz. nr 524/1

Projektant: Wojciech Napieczyński, upr. nr: -

Inwestor: Urząd Gminy w Nowem Plac Św. Rocha 5 86-170 Nowe

Opracowanie jw. UZGADNIA SIĘ.


Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

4020/BR/ZTI/2023

Warunki uzgodnienia:

1. Szczegółowe warunki uzgodnienia ujęto w załączniku.
2. Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce o nas.

Pieczętka i podpis:


Kierownik
Zarządu
Jerzy Gliński

Osoba do kontaktu: Karolina Dobek (karolina.dobek@psgaz.pl)


4020/BR/ZTI/2023


Warunki uzgodnienia

1. Rozpoczęcie robót należy zgłosić pisemnie, w siedzibie Gazowni w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 42 (tel. nr 52 328 54 68), nie później niż 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia.
2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowaną sieć gazową należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić Gazownię w Bydgoszczy.
3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowiązani są usunąć własnym kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w związku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody wynikowej poniesionej przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe tel. nr 992.
4. Istniejące czynne sieci gazowe niskiego i średniego ciśnienia naniesiono orientacyjnie - szczegółowy przebieg trasy należy uzyskać na podstawie przekopów kontrolnych.
5. Zachować wymagane Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie /Dz. U. z 2013 r. Poz. 640/, odległości w pionie i poziomie od czynnych i projektowanych sieci gazowych.
6. W miejscach dla których wyżej wymienione rozporządzenie oraz przepisy dotyczące warunków technicznych dla innych obiektów budowlanych nie określają wymaganego przykrycia sieci gazowej, należy zachować przykrycie nie mniejsze niż 0,8 m i nie większe niż 1,2 m. W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Polską Spółką Gazownictwa z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, dopuszcza się przykrycie gazociągu większe niż 1,2 m.
7. W rejonie czynnych sieci gazowych roboty ziemne należy prowadzić systemem ręcznym, nie składować mas ziemi i materiałów, nie pracować sprzętem ciężkim.
8. Nad siecią gazową w pasie 2 m /1 m w każdą stronę/ nie stosować nawierzchni betonowej zbrojonej.
9. Krawężniki należy lokalizować w odległości min. 0,5 m od sieci gazowej. W przypadku konieczności lokalizacji na trasie gazociągu, krawężniki należy montować na ławie tłuczniowej z wyłączeniem odcinków, na których występuje armatura gazowa typu zasowy, kurki itp.
10. Dokonać regulacji skrzynek armatury gazowej do projektowanego poziomu terenu.
11. Kolizje z sieciami gazowymi należy rozwiązać w ramach nadzoru autorskiego lub inwestorskiego w oparciu o obowiązujące normy i przed zasypaniem zgłosić powyższe do sprawdzenia i odbioru technicznego u dostawcy gazu.
12. Jeżeli zakres przedmiotowej inwestycji wymusi przebudowę istniejącej sieci gazowej /np. zmiana niwelety terenu, nie zachowanie przykrycia gazociągu/ to należy wystąpić

o wydanie warunków przebudowy infrastruktury gazowej, wskazując na mapach miejsca kolizji i proponowane odcinki sieci gazowej do przebudowy.

13. Poza akceptacją układu drogowego w przypadku projektowania innego uzbrojenia, do uzgodnienia należy przedłożyć planszę zbiorczą tematu.
14. Przedłożone mapy (2 szt.), potwierdzone pieczętą PSG stanowią integralną część uzgodnienia.
15. Uzgodnienie jest ważne przez okres 24 miesięcy od daty jego wydania.


.....
Podpis i pieczęć



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
 ul. W. Bandrowskiego 19, 33-100 Tarnów
 Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy
 ul. Jagiellońska 42, 85-087 Bydgoszcz
 tel. 52 328 51 01 fax 52 328 51 02
 NIP 525 24 96 411
 KRS 0000374001, REGON 142739519

Załącznik do uzgodnienia
 Nr 4020/32/20/2023
 z dnia 11.03.2023.

Git

— ścieżka gazowa istniejąca
 — ścieżka gazowa budowana

Legenda

	Jeźdźnia nawierzchnia bitumiczna
	Utworzenie terenu postawki betonowej
	Nawierzchnia chodników i spadoz kopca betonowej

WYKONAWCA: NProjekt Wojciech Napieczyński ul. Szkolna 5 86-120 Pruszcz		ZAMAWIAJĄCY: Urząd Gminy Nowe Plac Św. Rocha 5, 86-170 Nowe	
Nazwa zadania:		Przebudowa Al. 3 Maja w Nowem	
Data: kwiecień 2023		Obiekt: Droga numer 031211C	
Skala: 1:1000		Temat: Projekt zagospodarowania terenu	
Branża:		Imię i nazwisko	
Drogowa		Opracował: mgr inż. Wojciech Napieczyński	
		Podpis	
		Data	
		01.04.2023	

