

ZAKRES PRAC WNĘTRZ BUDYNKU (sale dydaktyczne):

Prace przygotowawcze:
1. Zabezpieczenie otworów okiennych, drzwiowych oraz podłóg.

Prace wykończeniowe:
1. Uzupełnienie i wyrównanie ścian.
2. Oczyszczenie i gruntowanie ścian pod malowanie.
3. Dwukrotne malowanie ścian i sufitów.

Remont podłogi drewnianej:
1. Demontaż listw przypodłogowych.
2. Cyklinowanie podłóg drewnianych.
3. Lakierowanie parkietu lakierem dwuskładnikowym zapewniającym antypoślizgowość.
4. Montaż listw przypodłogowych, drewnianych.

ZAKRES PRAC WNĘTRZ BUDYNKU (klatki schodowe):

Prace przygotowawcze:
1. Zabezpieczenie otworów okiennych, drzwiowych, biegów i spoczników schodów.

Prace demontażowe:
1. Naciągnięcie wartswy zbrojącej (siatka x2 + klej) klatka I frontowa lewa:
półpiętro 0/1 i 1/2: 3,20x3,50
klatka II tylna lewa:
półpiętro 0/1: 3,15x3,52, 1/2: 3,15x3,87 i 0: 3,15x3,09
klatka III tylna prawa:
0: 3,15x3,09 0/1:3,15x3,55 1/2:3,15x3,89 II: 3,15x2,70
klatka IV frontowa prawa:
0: 3,23x2,58, 0/1: 3,23x3,45 1/2: 3,23x3,46 II:3,23x2,80

ZAKRES PRAC WNĘTRZ BUDYNKU (klatki schodowe):

Prace wykończeniowe:
1. Uzupełnienie tynków i wyrównanie ścian
2. Oczyszczenie i gruntowanie ścian pod malowanie.
3. Dwukrotne malowanie ścian i sufitów.
Lamperia- farb olejna, ściany: farba akrylowa
ściany: NCS S 0500-N lamperie: NCS S 1500-N
sufit: NCS S 0500-N

Remont balustrad:
1. Oczyszczenie barierek do stopnia SA3.
2. Natożenie farby podkładowej.
3. Dukrotne malowanie farbą do metali kolor RAL 9005.

Remont poręczy:
1. Szlifowanie poręczy.
2. Gruntowanie drewnianych poręczy.
3. Dwukrotne malowanie lakierobejcą poręczy.

ZAKRES PRAC: Główne wejście do budynku:

A. Remont cokołu:
1. Skucie istniejącego tynku.
2. Naniesienie kleju z podówjną warstwą siatki z włókna szklanego.
3. Wykończenie cokołu tynkiem mineralnym.
4. Przyklejenie płytek klinkierowych zgodnie z istniejącą kolorystyką.

B. Remont elementów metalowych (poręczy):
1. Szlifowanie do stopnia SA3.
2. Malowanie farbą podkładową.
3. Dwukrotne malowanie farbą do metali, kolor RAL 9005
4. Wymiana kratek wentylacyjnych (Zszt.)

ZAKRES PRAC: Wejście do budynku od strony wschodniej:

D. Remont ściany
1. Zerwanie istniejącego tynku.
2. Montaż kątowników metalowych w narożach drzwi.
3. Naniesienie kleju z podwójną warstwą siatki z włókna szklanego.
4. Gruntowanie i malowanie ścian farbą elwacyjną zgodnie z istniejącą kolorystyką.

E. Remont muru oporowego
1. Skucie istniejącego tynku.
2. Wykonanie obrzutki
3. Wykonanie tynków cementowych
4. Gruntowanie i malowanie ścian farbą elwacyjną zgodnie z istniejącą kolorystyką.

ZAKRES PRAC: Wejście do budynku od strony wschodniej:

F. Remont elementów metalowych (poręczy):
1. Szlifowanie do stopnia SA3.
2. Malowanie farbą podkładową.
3. Dwukrotne malowanie farbą do metali, kolor RAL 9005
4. Montaż brakującej rewizji. (1szt.)

G. Remont schodów prowadzących na parter budynku:
1. Skucie i oczyszczenie istniejącej posadzki.
2. Położenie płytek mrozoodpornych na wartswie kleju.

H. Remont schodów proadzących do piwnicy budynku:
1. Oczyszczenie i uzupełnienie ubytków schodów
2. Wykończenie biegu farbą epoksydową.

PRACOWNIA PROJEKTOWA

POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z o.o.
00-241 Warszawa, ul. Długa 44 /50, tel. 510 615 610

TEMAT:
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ REMONTU I PRZEBUDOWY ZWIĄZANEJZ WYMIANĄ DŹWIGÓW W BUDYNKACH NR 20,21 I 25 WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH UNIWER. SYTETU WROCŁAWSKIEGO PRZY UL. KOSZAROWEJ 3 WE WROCŁAWIU

INWESTOR:
Uniwersytet Wrocławski,
pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław

ADRES OBIEKTU:
Uniwesytet Wrocławski Wydział Nauk Społecznych,
ul. Koszarowa 3, 51-168 Wrocław

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	NR UPR.:	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ W SPEC. ARCH.: mgr inż. arch. Paweł Mieczysław Rakoczy	W-1435/91	
SPRAWDZAJĄCY W SPEC. ARCH.: mgr inż. arch. Michał Korczakowski	MA/0227/17	

TREŚĆ RYSUNKU:

BUDYNEK NR 21: PARTER- ZAKRES ROBÓT

DATA:	**08.03.2021**
SKALA RYSUNKU:	**1:100**
NUMER PORZĄDKOWY:	**2**