

DETAL D1- SKALA 1:10



ZAKRES PRAC WEWNĄTRZ BUDYNKU:

Prace przygotowawcze:
1. Zabezpieczenie otworów okiennych, drzwiowych, biegów i spoczników schodów.

Prace demontażowe:
1. Skucie odspojonych tynków.

Prace wykończeniowe:
1. Uzupełnienie tynków i wyrównanie ścian
2. Oczyszczenie i gruntowanie ścian pod malowanie.
3. Dwukrotne malowanie ścian i sufitów. Lamperie: farba olejna, ściany i sufity: farba akrylowa
ściany: NCS S 0500-N lamperie: NCS S 1500-N
sufit: NCS S 0500-N
4. Oczyszczenie i malowanie grzejników żeliwnych RAL 9003.

Remont balustrad:
1. Oczyszczenie barierek do stopnia SA3.
2. Nałożenie farby podkładowej.
3. Dwukrotne malowanie farbą dwuskładnikową do metali kolor RAL 9005.

Remont poręczy:
1. Szlifowanie poręczy.
2. Gruntowanie drewnianych poręczy.
3. Dwukrotne malowanie lakierobejcą poręczy.

ZAKRES PRAC NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU:

A. Podjazd dla niepełnosprawnych:
1. Wymiana 4 płyt granitowych gr. 4cm.
Wymiary: 1,22x0,65- 2szt., 0,56x0,61- 1 szt., 2,60x0,15- 1 szt

B. Remont słupów:
1. Uzupełnienie ubytków w kolumnach i pilastrach.
2. Gruntowanie i dwukrotne malowanie farbą do elewacji
zgodnie z istniejącą kolorystyką

C. Remont elementów metalowych
Poręcze, cewoniki:
1. Szlifowanie do stopnia SA3.
2. Malowanie farbą podkładową.
3. Dwukrotne malowanie farbą dwuskładnikową do metali, kolor
RAL 9005.
Podokienniki zewnętrzne:
4. Wymiana istniejących podokienników (4szt.)

ZAKRES PRAC NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU:

D. Naprawa studzienki
1. Skucie istniejących płytek klinkierowych.
2. Uzupełnienie ubytków w murze.
3. Położenie płytek klinkierowych na warstwie kleju.

E. Wykonanie izolacji zewnętrznej ścian fundamentowych:
1. Wykonanie wykopów wokół budynku do głębokości taw
fundamentowych.
2. Demontaż wartsw izolacyjnych (płyty styropianowe).
3. Wykonanie wartsw wyrównawczej na ścianach.
4. Gruntowanie cokołu
5. Wykonanie fasety miedzy ścianą a ławą fundamentową.
6. Gruntowanie cokołu.
7. Wykonanie izolacji bitumicznej
8. Ociepleinie cokołu styropianem ekstrudowanym gr. 10cm.
9. Natożenie kleju z dwiema warstwami siatki z włókna
szklanego.
10. Położenie folii kubełkowej.
11. Zasypanie wykopów.

PRACOWNIA PROJEKTOWA

POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z o.o.
00-241 Warszawa, ul. Długa 44 /50, tel. 510 615 610

TEMAT:
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ REMONTU I PRZEBUDOWY ZWIĄZANEJ Z WYMIANĄ DŹWIGÓW W BUDYNKACH NR 20,21 I 25 WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH UNIWER. SYTETU WROCŁAWSKIEGO PRZY UL. KOSZAROWEJ 3 WE WROCŁAWIU

INWESTOR:
Uniwersytet Wrocławski,
pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław

ADRES OBIEKTU:
Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Społecznych,
ul. Koszarowa 3, 51-168 Wrocław

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	NR UPR./ PODPIS:	
PROJEKTOWAŁ W SPEC. ARCH.: mgr inż. arch. Paweł Mieczysław Rakoczy	Wa-143/91	
SPRAWDZAJĄCY W SPEC. ARCH.: mgr inż. arch. Michał Korczakowski	MA/0227/17	

TREŚĆ RYSUNKU:
BUDYNEK NR 20: PARTER- ZAKRES ROBÓT

DATA:	**08.03.2021**
SKALA RYSUNKU:	**1:100**
NUMER PORZĄDKOWY:	**3**