

UWAGI

- Minimalny wskaźnik zagęszczenia nasypów Is=0,97.
- Minimalny wskaźnik zagęszczenia podbudowy mineralnej pod asfalt Is=0,98.
- Powierzchnia nawierzchni asfaltowej powinna mieć możliwie jednorodną teksturę
- Niedopuszczalne jest stosowanie na powierzchni jezdnej emulsji asfaltowej lub innych substancji pozostawiających lepkie i/lub śliskie powierzchnie
- Niedopuszczalne jest składanie mieszanki asfaltowej o styl niskiej temperaturze prowadzące do powstawania rakowin
- Zakłada się kształtowanie nowoprojektowanych ścieżek zgodnie z istniejącym ukształtowaniem terenu

MIESZKAŃCÓW	KUPNO	SPRZEDAŻ	SZACOWANIE

e-mail: m.danielczak@gmail.com
tel.: + (48) 600 258 696

AMD Design
Marcin Danielczak

ul. św. Jana Pawła II 5b
64-400 Międzychód

Data: 10.2021
Skala: 1:50
Nr rysunku: N5

PROJEKTY:	DOKUMENTACJE	POZWOLENIA	KIEROWNICTWO

Obiekt: ŚCIEŻKA PIESZO-ROWEROWA / SKWER "KOLEJÓWKA"

Lokalizacja: gmina Drezdenko, obręb: Drezdenko, dz. nr 861, 879, 914

Inwestor: Gmina Drezdenko

Tytuł rysunku:

PRZEKRÓJ

Branża: ARCHITEKTONICZNA

Projektował:	specjalność:	nr upr.:	podpis
mgr inż. arch. Marcin Danielczak	architektoniczna	17/WRO/02/2014	

Projekt ten jest chroniony prawem autorskim. Kopiowanie i zmiany jedynie za zgodą autorów.