

**STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA
DRÓG POWIATOWYCH W SEZONIE ZIMOWYM 2020/21 i 2021/22
DLA WYKONAWCÓW DZIAŁAŃ ZUD**

Standard	Opis standardu	Dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego standardem z określeniem czasu, w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte (zlikwidowane)	
		Po ustaniu opadów śniegu	Od wydania przez osobę pełniącą dyżur ZDP w Poznaniu polecenia wyjazdu (po stwierdzeniu wystąpienia zjawiska atmosferycznego lub powzięciu przez Dyżurnego uwiarygodnionych informacji o wystąpieniu powyższego)
1	2	3	4
II	Jezdnia odśnieżona, śliskość zimowa zlikwidowana na całej szerokości jezdni.	- luźny grubości do 2cm - do 4 godz. - błoto pośniegowe - do 4 godz.	- gołoledź - 4 godz. - szron - 4 godz. - szadź - 4 godz. - pośniegowa - 4 godz. - lodowica - 4 godz.
III	Jezdnia odśnieżona, śliskość zimowa zlikwidowana na całej szerokości jezdni.	- luźny grubości do 2cm - do 6 godz. - błoto pośniegowe - do 6 godz.	- gołoledź - 6 godz. - szron - 6 godz. - szadź - 6 godz. - pośniegowa - 6 godz. - lodowica - 6 godz.
IV	Jezdnia zaśnieżona. Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb.	- luźny - występuje - zajeżdżony - występuje - nabój śnieżny - występuje - zaspy - występują do 24 godz.	- Wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu.

Po wydaniu przez Zamawiającego (osoba pełniąca dyżur w ZDP w Poznaniu) polecenia o natychmiastowym podjęciu działań maksymalny czas reakcji Wykonawcy (podjęcie działania na wskazanych odcinkach, drogach powiatowych lub całym zadaniu) musi być zgodny z ofertą Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca nie podejmie działań w określonym terminie Zamawiający może zlecić wykonanie zastępcze na koszt Wykonawcy oraz obciążyć Wykonawcę karami zgodnie z § 9 pkt 1 Umowy.

Przez podjęcie działania rozumie się dotarcie na wskazany odcinek lub drogę powiatową o najwyższym standardzie (przy poleceniu wykonywania działań na kilku odcinkach lub całym zadaniu) i wykonanie poleceń dyżurnego ZDP przy zapewnieniu ciągłości wykonywania działania - Wykonawca ma obowiązek podejmować działania pojazdami sprawnymi technicznie, wyposażonymi oraz załadowanymi materiałami zgodnymi z opisanymi w Specyfikacjach w ilości pozwalającej na wykonanie poleconego działania bez konieczności ich uzupełniania w trakcie trwania prac.