

PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień**

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
37535200-9 Wyposażenie placów zabaw
37535220-5 Urządzenia do wspinania
37535000-7 Karuzele, huśtawki, wyposażenie strzelnic i parków zabaw

NAZWA INWESTYCJI : Plac zabaw w Wiśniowie Elckim - rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie gminy Prostki
ADRES INWESTYCJI : Wiśniowo Elckie 40, 19-335 Prostki, dz. ewid. nr 20504_2.0036.312/7
INWESTOR : GMINA PROSTKI
ADRES INWESTORA : 1 Maja 44B, 19-335 Prostki
BRANŻA : Budowlana
DATA OPRACOWANIA : marzec 2023 r.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :
INSPEKTOR
Roman Dębski
Data opracowania
marzec 2023 r.

INWESTOR :
WÓJT GMINY
Rafał Włoczowski
Data zatwierdzenia
marzec 2023 r.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

NAZWA: Plac zabaw w Wiśniowie Elckim - rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie gminy Prostki
ADRES INWESTYCJI: powiat: elcki, gmina: Prostki, obręb: Wiśniowo Elckie, 280504_2.0036.312/7

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje:

- Przygotowanie terenu pod budowę
- Roboty ziemne
- Wykonanie nawierzchni pod urządzenia zabawowe
- Mała infrastruktura (ławki parkowe, kosze na śmieci)
- Tablice informacyjne
- Urządzenia zabawowe

Charakterystyczne parametry obiektu

Powierzchnia terenu objęta projektem - ok. 650m²
nawierzchnia gruntowa piaskowa pod urządzenia zabawowe - ok 245m²
Ławki parkowe - 2 szt
Kosze na śmieci - 2 szt
Tablice informacyjne - 3 szt
Huśtawka podwójna - 1 szt
Piramida linowa - 1 szt
Komplet zręcznościowy - 1 szt
Zjazd linowy - 1 szt

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Plac zabaw w Wiśniowie Etckim			
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w	m ²		
d.1	0101-01	gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²	243.600	
		243.6			
				RAZEM	243.600
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w	m ²		
d.1	0101-02	gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²	243.600	
		243.6			
				RAZEM	243.600
3	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m ³ w ziemi	m ³		
d.1	0212-03	kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku sa- mochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	78.926	
		78.926			
				RAZEM	78.926
4	KNR 2-21	Układanie nawierzchni gruntowej piaskowych placów i dróg ogrodowych	m ²		
d.1	0502-03	(kat. gruntu III grubość warstwy po zagęszczeniu 2 cm)	m ²	243.600	
	analogia	243.6			
				RAZEM	243.600
5	KNR 2-21	Układanie nawierzchni gruntowej piaskowych placów i dróg ogrodowych	m ²		
d.1	0502-05	(kat. gruntu III-IV - dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po za- gęszczeniu) - krotność 28	m ²	262.500	
		262.5			
				RAZEM	262.500
6	KNR 2-21	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - obudowa drewniana siedze- niowa	kpl.		
d.1	0607-02	2	kpl.	2.000	
	analogia				
				RAZEM	2.000
7		Dostarczenie i ustawienie koszy na śmieci z wyjmowanym pojemnikiem	szt		
d.1	wycena in- dywidualna	2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
8		Wykonanie i montaż tablic o powierzchni 0,5-1,0m ²	kpl.		
d.1	wycena in- dywidualna	3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
9		Dostarczenie i montaż huśtawki podwójnej z dodatkowym siedziskiem "Bo- cianie gniazdo"	kpl.		
d.1	wycena in- dywidualna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
10		Dostarczenie i montaż piramidy linowej	kpl.		
d.1	wycena in- dywidualna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
11		Dostarczenie i montaż kompletu zręcznościowego	kpl.		
d.1	wycena in- dywidualna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
12		Dostarczenie i montaż zjazdu linowego	kpl.		
d.1	wycena in- dywidualna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000