


Numer obwodu	1	2	R1/G/1	R1/G/2	R1/G/3	R1/G/4	R1/G/5	R1/S/1	R1/S/2	R1/S/3	R1/S/4	R1/S/5	R1/T/1	R1/S/1
Opis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Moc [kW]/Prąd [A]	5 kW	-	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	0,5 kW	0,5 kW	0,5 kW	0,1 kW	0,1 kW	0,1 kW	0,1 kW
Przewód	YKY 5x10	-	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5
Nazwa obwodu	Zasilanie	Lampka kontrolna	Gniazda ogólne	Gniazda ogólne	Gniazda ogólne	Gniazda ogólne	Gniazda ogólne	Oświetlenie ogólne	Oświetlenie ogólne	Oświetlenie ogólne	Oświetlenie awaryjne	Oświetlenie awaryjne	Centrala domofonu	Wentylator kanałowy

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA  
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA



Klasa izolacji: II  
Stopień ochrony: IP41  
Stopień ochrony: IK08  
Prąd znamionowy: 100 A  
Rodzaj: Podtynkowa  
Ilość modułów: 36

<b>Biuro Projektowe</b> Dr inż.arch. Jadwiga Piętczewska ul. Gen. Hallera 12, 63-200 Jarocin			
Inwestor: Gmina Gostyń Rynek 2 63-800 Gostyń	Obiekt: rozbudowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 4 w Gostyniu ul. Starogostyńska 9, 63-800 Gostyń działka nr ewid. 162/9		
<b>Schemat rozdzielni R1</b>		data: IX. 2020 r.	skala: -
projektant: mgr inż. Marek Piasecki upr. bud. nr WKP/0319/POOE/08		nr rys. <b>E-5</b>	