

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Posterunek Policji SANNIKI
ADRES INWESTYCJI : Warszawska 153, 09-540 Sanniki
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom, ul.11 Listopada 37/59

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Konrad Banasik
DATA OPRACOWANIA : 28.09.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.09.2017

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		DACH POKRYCIE			
1	KNR-W 4-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0545-02	220	m ²	220.000	
				RAZEM	220.000
2	KNR-W 4-01	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie	m ²		
d.1	0419-02	220	m ²	220.000	
				RAZEM	220.000
3	KNR AT-09	Folie paroizolacyjna	m ²		
d.1	0102-01	220	m ²	220.000	
				RAZEM	220.000
4	KNR 0-15II	Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną	m ²		
d.1	0519-01	220	m ²	220.000	
				RAZEM	220.000
5	NNRNKB	Obróbki blacharskie z blachy powlekaną o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
d.1	202 0541-02	56*0.5+56*0.45+20*0.5+0.5*30	m ²	78.200	
				RAZEM	78.200
6		Wyprawa elewacyjna kominów wraz z montażem kratki wentylacyjnych (40 szt)	kpl		
d.1	kalk. własna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 0-15II	Rury spustowe stalowe	m		
d.1	0529-02	5*4.15	m	20.750	
				RAZEM	20.750
8	KNR 0-15II	Rynny dachowe stalowe	m		
d.1	0528-02	56	m	56.000	
				RAZEM	56.000
9	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym na odległość 1 km	m ³		
d.1	1102-04	230*0.1	m ³	23.000	
				RAZEM	23.000
10	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³		
d.1	1102-05	Krotność = 10 23	m ³	23.000	
				RAZEM	23.000