

## PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : Remont bieżni sprinterskiej oraz bieżni do skoku w dal w Szkole Podstawowej nr 2 w m. Wałcz  
ADRES INWESTYCJI : ul. Marii Konopnickiej 2, 78-600 Wałcz, działka nr ewid. 4464 i 4460  
INWESTOR : Gmina Miejska Wałcz  
ADRES INWESTORA : Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz  
BRANŻA : zagospodarowanie terenu

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Krzysztof Walkowiak  
DATA OPRACOWANIA : wtorek, 12 lipiec 2022 r

---

### Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Przedmiar robót został sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Na podstawie art. 103 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269))

#### Informacje dla Oferentów:

- 1) Ilości przedmiarowe są ilościami uzyskanymi z dokumentacji projektowej na podstawie cyfrowego przedmiaru z programu AutoCad i plików PDF i mogą się różnić od ilości rzeczywistych w zależności od przyjętej technologii wykonania robót
- 2) Przedmiar robót powinien być odczytywany w powiązaniu z projektem w zakresie uwzględniającym specyfikę wykonywanych robót. Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót, które należy wykonać oraz sposobem ich wykonania. Całość robót ma być wykonana zgodnie z ich intencją i znaczeniem.
- 3) Ilości wyliczeniowe zawarte w przedmiarze robót są tylko i wyłącznie elementami pomocniczymi przy składaniu oferty na wykonanie zadania.

**OPRACOWAŁ :**

**INWESTOR :**

## DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Roboty rozbiórkowe	1	9
2	Bieżnia sprinterska oraz bieżnia do skoku w dal o nawierzchni poliuretanowej	10	19
3	Teren zielony z trawy z rolki	20	25

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>			<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1	d.1 analiza indywidualna	SST	Rozebranie nawierzchni poliuretanowej	m <sup>2</sup>		
			958	m <sup>2</sup>	958,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>958,00</b>
2	d.1 analiza indywidualna	SST	Demontaż zeskoczni do skoku w dal	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
3	KNR 2-31 d.1 0814-02	SST	Rozebranie obrzeży betonowych	m		
			385	m	385,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>385,00</b>
4	KNR 2-31 d.1 0812-03	SST	Rozebranie ław pod obrzeża z betonu	m <sup>3</sup>		
			19,25	m <sup>3</sup>	19,25	
					<b>RAZEM</b>	<b>19,25</b>
5	KNR 4-04 d.1 1103-01	SST	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką na samochody	m <sup>3</sup>		
			28,49	m <sup>3</sup>	28,49	
					<b>RAZEM</b>	<b>28,49</b>
6	KNR 4-04 d.1 1103-04 1103-05	SST	Wywiezienie gruzu z robót rozbiórkowych na wysypisko	m <sup>3</sup>		
			28,49	m <sup>3</sup>	28,49	
					<b>RAZEM</b>	<b>28,49</b>
7	d.1 analiza indywidualna	SST	Koszt utylizacji gruzu betonowego z robót rozbiórkowych na wysypisku	m <sup>3</sup>		
			28,49	m <sup>3</sup>	28,49	
					<b>RAZEM</b>	<b>28,49</b>
8	KNR 4-04 d.1 1107-01 1107-04	SST	Transport rozebranej nawierzchni poliuretanowej samochodem z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na wysypisko	kg		
			9580	kg	9 580,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>9 580,00</b>
9	d.1 analiza indywidualna	SST	Koszt utylizacji materiałów z robót rozbiórkowych nawierzchni poliuretanowej na wysypisku	kg		
			9580	kg	9 580,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>9 580,00</b>
<b>2</b>			<b>Bieżnia sprinterska oraz bieżnia do skoku w dal o nawierzchni poliuretanowej</b>			
10	KNR AT-23 d.2 0101-01	SST	Przygotowanie istniejącego podłoża betonowego - oczyszczenie i zmycie podłoża	m <sup>2</sup>		
			958	m <sup>2</sup>	958,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>958,00</b>
11	d.2 analiza indywidualna	SST	Nawierzchnia poliuretanowa (warstwa stabilizująca elastyczna typu ET i warstwa użytkowa typu natrysk)	m <sup>2</sup>		
			958	m <sup>2</sup>	958,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>958,00</b>
12	KNR 2-31 d.2 0402-04	SST	Ława pod ciek i obrzeża betonowa z oporem	m <sup>3</sup>		
			30,83	m <sup>3</sup>	30,83	
					<b>RAZEM</b>	<b>30,83</b>
13	KNR 2-31 d.2 0407-05	SST	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm	m		
			385	m	385,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>385,00</b>

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 2-31 d.2 0407-05	SST	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cmz nakładką gumową w kolorze białym	m		
			22	m	22,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>22,00</b>
15	KNR 2-31 d.2 0606-03	SST	Ścieki z prefabrykatów betonowych o wymiarach 16x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
			117	m	117,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>117,00</b>
16	KNR 9-11 d.2 0101-02	SST	Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami	m <sup>2</sup>		
			30	m <sup>2</sup>	30,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>30,00</b>
17	KNR-W 2-02 d.2 1103-01	SST	Wypełnienie piaskiem drobnoziarnistym 0-2 mm zeskoczn do skoku w dal	m <sup>3</sup>		
			7,5	m <sup>3</sup>	7,50	
					<b>RAZEM</b>	<b>7,50</b>
18	KNR 2-23 d.2 0305-03	SST	Montaż belki do skoku w dal	szt.		
			1	szt.	1,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
19	KNR 2-23 d.2 0306-01	SST	Montaż skrzynki do skoku o tyczce	szt.		
			1	szt.	1,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
<b>3</b>			<b>Teren zielony z trawy z rolki</b>			
20	KNR 2-21 d.3 0216-05	SST	Mechaniczna przygotowanie gleby do wykonania terenów zielonych	m <sup>2</sup>		
			500	m <sup>2</sup>	500,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>500,00</b>
21	KNR 2-21 d.3 0216-01	SST	Ręczna przygotowanie gleby do wykonania terenów zielonych	m <sup>2</sup>		
			100	m <sup>2</sup>	100,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>100,00</b>
22	d.3 analiza indywidualna	SST	Koszt zakupu i dowozu ziemi urodzajnej humusu	m <sup>3</sup>		
			90	m <sup>3</sup>	90,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>90,00</b>
23	KNR 2-21 d.3 0218-01	SST	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne	m <sup>3</sup>		
			15	m <sup>3</sup>	15,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>15,00</b>
24	KNR 2-21 d.3 0218-03	SST	Rozścielenie ziemi urodzajnej mechanicznie	m <sup>3</sup>		
			75	m <sup>3</sup>	75,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>75,00</b>
25	KNR 2-21 d.3 0408-02	SST	Wykonanie trawników z rolki z nawożeniem	m <sup>2</sup>		
			600	m <sup>2</sup>	600,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>600,00</b>