


KONSTRUKCJA PODDASZA

1:50

UWAGI:

- Ściany poddasza zewnętrzne** gr. 39 cm z bloczków gazobetonowych gr. 24 cm na zaprawie klejowej ocieplone od zewnątrz styropianem gr. 15 cm.
- Ściana poddasza wewnętrzna** gr. 24 cm z bloczków gazobetonowych gr. 24 cm na zaprawie klejowej.
- Ścianki działowe parteru** gr. 12, 8 i 6 cm z bloczków gazobetonowych na zaprawie klejowej.
- Wieniec obwodowy W-1** żelbetowy o wym. 24 x 24 cm z betonu B25 zbrojony stali A-III 4 Ø 12 mm.
- NO -1 kontynuacja wieńca w-1** nadproże okienne o wym. 24 x 24 cm z betonu B25 zbrojone stali A-III i A-0. Szczegóły zbrojenia nadproża pokazano w części - OBLICZENIA STATYCZNE na str. nr 51 i 52.
- NO-2, NO-3 kontynuacja wieńca w-1** nadproże okienne o wym. 24 x 24 cm z betonu B25 zbrojone stali A-III i A-0. Szczegóły zbrojenia nadproża pokazano w części - OBLICZENIA STATYCZNE na str. nr 51 i 52.
- R-2** rdzeń żelbetowy o wym. 24 x 24 cm z betonu B25 zbrojone stali A-III 4 Ø 16 mm siłownia Ø 6 mm co 18 cm.
- R-3** rdzeń żelbetowy o wym. 24 x 30 cm z betonu B20 zbrojone stali A-III 4 Ø 12 mm siłownia Ø 6 mm co 18 cm.
- Sl-1** słup żelbetowy okrągły Ø 30 cm z betonu B25 zbrojone stali A-III 6 Ø 12 mm siłownia Ø 6 mm co 18 cm.

Beton	B25 (C20/25)
Stal	St0S-b
	RB500W



PRACOWNIA PROJEKTOWA	Zakład Budownictwa Ogólnego "BUDO-LAND" Andrzej Długokęcki kom. 604 064 661 www.budo-land.pl email: budo-land@o2.pl
Nazwa i adres obiektu:	Remiza Strażacka OSP m. Nowy Dwór, gm. Jedwabno, działka Nr 72 obręb Nowy Dwór
Nazwa rysunku:	Konstrukcja poddasza data wykonania: 05.2024 r. Skala: 1 : 50
stanowisko:	imię i nazwisko: podpis
Projektant konstrukcja:	mgr inż. Andrzej Długokęcki upr. bud. 5932/OL
Sprawdzający konstrukcja:	mgr inż. Franciszek Jerzy Gutowski upr. bud. 15378/OL