


ISTNIEJĄCY BUDYNEK OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
- INSTALACJA TECHNOLOGICZNA STAN PROJEKTOWANY

l.p.	nazwa pomieszczenia	posadzka	powierzchnia m ²
1	hala technologiczna	plytki ceramiczne	79.13
2	pom. gosp.	plytki ceramiczne	10.36
3	komunikacja	plytki ceramiczne	8.76
4	pom. dmuchaw	plytki ceramiczne	14.72
5	-----		
6	pom. szafy sterowniczej	plytki ceramiczne	8.44
7	hala technologiczna	plytki ceramiczne	144.75
Razem m ²			266.16

l.p.	Zesawienie urządzeń technolog.	Ilość	Uwagi
1-4	Reaktory, V = 15 m3	12	Zmiana funkcji
1-6	Pompy ścieków	2	Zmiana funkcji
1-7	Sitopaskownik, 50 l/s, e = 5 mm	1	Projektowany
1-8	Krta ręczna	1	Projektowana
1-9	Zasuwa nożowa DN200	2	Projektowana
1-10	Zasuwa nożowa DN80	1	Projektowana
1-11	Zasuwa nożowa DN150	1	Projektowane
1-12	Zawór zwrotny DN 80	3	Projektowane
1-13	Zawór zwrotny DN150	1	Projektowane
1-14	Pojemniki na skratki i piasek, 240l	2	Projektowane
1-15	Dmuchawy, Q=600 m3/h, 550 mbat	2	Projektowane
1-16	Czerpnia pow. 500x900, z żeluzg	2	Projektowane
1-17	Przepustnica ręczna DN150	1	Projektowane
1-18	Dławownik PIX, 2xpompa 5l/h, 7 bar	1	Projektowane
RGS	Rozdzielnia główna dla nowych ob.	1	Projektowana

OZNACZENIA:

- RUROCIĄG ŚCIEKÓW SUROWYCH
- RUROCIĄG ŚCIEKÓW SUROWYCH PODCZYSZCZONYCH MECHANICZNIE
- RUROCIĄG WÓD NADOSADOWYCH
- RUROCIĄG OSADU NADMIERNEGO
- RUROCIĄG OSADU USTABILIZOWANEGO
- RUROCIĄG DOZOWANIA KOAGULANTA
- RUROCIĄG SPRĘŻONEGO POWIETRZA
- RUROCIĄG PRZELEWOWY
- ZAWORY STEROWANE PNEUMATYCZNIE
- ZASUWY. PRZEPUSTNICE RECZNE
- ZAWORY ZWROTNE



Temat:	Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wójłowa		
Obiekt / Lokalizacja:	Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Wójłowa Działka ewid. nr. 1612, 1613, 1614 obr. Wójłowa 120505, 2.0006 jedn. ewid. gm. Lipinki 120505.2		
Nazwa rysunku:	ISTNIEJĄCY BUDYNEK OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW - INSTALACJA TECHNOLOGICZNA STAN PROJEKTOWANY		
Projektant:	Inst. i Nazwisko	Nr upr. budowlanych	Data
Strona 1 z 1	mgr inż. Arkadiusz Pamiuła	Inst. sanitarny	MAP0244/PWOS10 III 2022 r
Strona 2 z 1	mgr inż. Katarzyna Koska-Pamiuła	Inst. sanitarny	MAP0291/PWBS19 III 2022 r
Opis:			
Skala:	PROJEKT TECHNICZNY	Nr rys.	T-5
Wskazanie:	1:50	900x420	
Wskazanie:	SANITARNIA		