




PRZEKRÓJ I-I



RZUT POZIOMY



PRZEKRÓJ II-II



UWAGA:

- WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W MILIMETRACH
- W PŁYCE FUNDAMENTOWEJ ZABETONOWAĆ 2 RURY OCHRONNE dla KABLI ZASILAJĄCYCH I SYGNALIZACYJNYCH PVC DN50 L=500
- W PŁYCE FUNDAMENTOWEJ OSADZIĆ RURĘ OSŁONOWĄ PVC DN200 L=500 dla RUROCIĄGU DN150, PRZESTRZEŃ między RURĄ WYPEŁNIĆ PIANKĄ PU
- WSZYSTKIE OSTRE KRAWĘDZIE SFAZOWANO (FAZA 20mm)
- IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE wg OPISU TECHNICZNEGO

UZIOM FUNDAMENTOWY PŁYTY z WYPROWADZENIEM o DŁUGOŚCI 2.0m, UZIOM WYKONANO z BEDNARKI FeZn 25x4 USTAWIONEJ na SZTORC, ŁĄCZONEJ przez SPAWANIE na ODCINKU min. 0.5m do ZBROJENIA PŁYTY FUNDAMENTOWEJ; UZIOMY FUNDAMENTOWE POŁĄCZONO z UZIOMEM OTOKOWYM. UZIOM OTOKOWY WYKONANO z BEDNARKI FeZn 25x4 UŁOŻONEJ na SZTORC W CHUDYM BETONIE (po OBRYSIE PŁYTY ŻELBETOWEJ), BEDNARKĘ UŁOŻONO z OTULINĄ DOLNĄ 50mm



PRACOWNIE BADAWCZO PROJEKTOWE

ekosystem

Spółka z o.o. w Zielonej Górze

65-364 ZIELONA GÓRA, ul. KOZUCHOWSKA 20C, Tel.(Fax): +48 68 456-33-00 (13)

INWESTOR	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23 64-100 LESZNO									
PRZEDSIĘWZIĘCIE	BUDOWA ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W TRZEBANI, GM. OSIECZNA – ETAP II									
OBIEKT	WĘZEL SSĄCO-TŁOCZNY – FUNDAMENT									
FAZA ZADANIA	DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA	BRANŻA	KONSTRUKCJA	SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS			
SKALA / DATA	1:50	CZERWIEC 2010 r.	KIER.PROJEKTU	mgr inż. K. Rutkowski		06.2010				
TYTUŁ RYSUNKU	FUNDAMENT RZUTY, PRZEKROJE	PROJEKTANT	mgr inż. K. Rutkowski	KONSTR.-BUD	18/91/Zg	06.2010				
		OPRACOWAŁ	tech. M. Josiński			06.2010				
		SPRAWDZAJĄCY	inż. W. Madziar	KONSTR.-BUD	141/Zg/86	06.2010				
NR UMOWY	2004/PL/16/C/PE/035-02		NR RYSUNKU	R	-DP-	26	-K	-1	-01	-0B
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE			KOD OK	FAZA ZAD.	NR OBIEKTU	BRANŻA	TPP RYS	NR KOL. RYS.	NR REWIZJI	