




PRZĘKRÓJ I-I




RZUT

ZBROJENIE DOŁEM I GÓRA



- UWAGA:**
- WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W MILIMETRACH
 - DECYDUJĄCYM KRYTERIUM MONTAŻU I KONTROLI ZBROJENIA JEST ŚREDNICA I ROZSTAW PRĘTÓW
 - OTULINA PRĘTÓW ZBROJENIA: 50mm
 - WYMIARY PRĘTÓW PODANO JAKO ZEWNĘTRZNE
 - WYMIARY STRZEMION PODANO JAKO WEWNĘTRZNE
 - BETON PODKŁADOWY KLASY B10 (C8/10)
 - IZOLACJE PRZECIWMOCIONE WŁ. OPISU TECHNICZNEGO
 - PODKŁADKI DYSTANSOWE MIĘDZY ZBROJENIEM DOŁNYM I GÓRNYM PŁYTY FUNDAMENTOWEJ TYPU ŻET (H=25cm) LUB INNE RÓWNOWAZNE
 - WSZYSTKIE OSTRE KRAWĘDZIE SZAFOWANO(FAZA 20mm)
 - W FUNDAMENCIE WYKONANO UZIOMY ORCZ OSADZONO RURY OSŁONOWE DLA RUROCIĄGU I KABLI ELEKTRYCZNYCH ZGODNIE Z RYS. NR R-PW-26-K-1-01-OA
 - W MIEJSCU RUR PRZECIĘTO ZBROJENIE


PRZĘKRÓJ II-II



ZESTAWIENIE STALI

POZ. (ELEM.)	NR PRĘTA	Ø mm	DL. PRĘTA mm	ILOŚĆ W ELEM.		R-M	DLUG. RAZEM		A-I Ø8 m	A-IIIN Ø12 m
				szk.	szk.		szk.	szk.		
	1	12	4750	50	50	50	237.5			
	2	12	3400	48	48	48	163.2			
	3	12	2400	48	48	48	115.2			
	4	12	850	20	20	20	17.00			
	5	8	2240	10	10	10	22.40			
DŁUGOŚĆ RAZEM m:							22.40	533		
MASA 1mb							kg:	0.888		
MASA Ø							kg:	9	473	
MASA OGÓŁEM							kg:	482		

BETON B25 (C20/25)
STAL: A-IIIN RB500W
A-I St3S-b



PRACOWNIE BADAWCZO PROJEKTOWE

erosystem

Spółka z o.o. w Zielonej Górze
65-364 ZIELONA GÓRA, ul. KOZŁUCHOWSKA 20C, Tel./Fax): +48 68 456-33-00 (13)

INWESTOR	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Soperska 23 64-100 LESZNO	PROJEKTANT	mgr inż. K. Rutkowski	DATA	06.2010
PRZEDSIĘWZIECIE	BUDOWA ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W TRZEBANI, GM. OSIECZNA - ETAP II	OPRACOWAŁ	mgr inż. K. Rutkowski	DATA	06.2010
OBIEKT	WZEL ŚSĄCO-ŁĘCZNY - FUNDAMENT	SPRAWDZIŁ	mgr inż. K. Rutkowski	DATA	06.2010
FAZA ZADANIA	DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA	PROJEKTANT	mgr inż. K. Rutkowski	DATA	06.2010
SKALA / MIA	1:20	PROJEKTANT	mgr inż. K. Rutkowski	DATA	06.2010
TYTUŁ RYSUNKU	KONSTRUKCJA FUNDAMENTU	OPRACOWAŁ	mgr inż. K. Rutkowski	DATA	06.2010
NR RYSUNKU	2004/PL/16/C/PE/035-02	SPRAWDZIŁ	mgr inż. K. Rutkowski	DATA	06.2010
NR UMOWY	2004/PL/16/C/PE/035-02	OPRACOWAŁ	mgr inż. K. Rutkowski	DATA	06.2010