

PRZEDMIAR ROBÓT

Zał. Nr. 3

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5	6
1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek		m ²	13.05
2	KNNR-W 3 0703-01 analiza indywidualna	Pawłacz z płytyn lakierowanych - rozbiórka		m ²	8.2
3	KNNR-W 3 0703-02 analiza indywidualna	Boazeria z listew drewnianych - rozbiórka		m ²	12.6
4	KNR 4-03 1001-07	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w betonie		m	80.5
5	KNNR-W 3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych		m ²	6
6	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek dzwiowych z szyldami		szt.	3
7	KNR 4-01 0708-02	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm		m	17.4
8	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²		m ²	10.45
9	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW		m ²	30
10	KNR 4-01 0817-05	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW		m	36
11	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 bieg.ze stykiem uziemiającym		szt.	11
12	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze		szt.	4
13	KNR 4-03 0401-01	Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm ² - 1 odgałęzienie		szt.	16
14	KNR 4-03 0303-05	Wymiana tablic bezpiecznikowych o pow.do 0.5 m ² na betonie		szt.	1
15	KNR 4-03 0203-01	Wymiana przewodów wtykowych lub kabelkowych płaskich DYt, YDYt o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie		m	132
16	KNR 4-03 0203-05	Wymiana przewodów wtykowych lub kabelkowych płaskich ADYp, YADYp o łącznym przekroju żył powyżej 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie - kabel zasilający mieszkanie		m	11
17	KNR-W 4-03 0305-01	Wymiana wkładek topikowych do 25 A		szt.	12
18	KNR-W 5-08 0407-03	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - bieg.		szt.	1
19	KNR-W 5-08 0504-01	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych		kpl.	4
20	KNR 4-01 0705-01	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegiel lub ścianach z betonu pokryw.bruzdę uprzed.zamurow.cegłami lub dachówkami		m	80.5
21	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia		pomiar.	1
22	KNR 4-01 0714-01	Tynki wewn.zwykłe kat. I wykonyw.ręcznie na podł.z cegły i pustaków na ścianach o pow.podłogi do 5 m ²		m ²	20.7
23	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności		m ²	139.5
24	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe		m ²	109.5
25	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome		m ²	30.01
26	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		m ²	109.5
27	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów		m ²	30
28	KNR 4-02 0218-04	Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanego bez wsporników		szt.	1
29	KNR 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm		m	7.5
30	KNR 4-02 0219-02	Wymiana umywalki porcelenowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa		kpl.	1
31	KNR 4-02 0221-02	Wymiana wanny stalowej z kompletem przelewowo spustowym		kpl.	1
32	KNR 4-02 0109-01	Wymiana podejścia dopływowego pod baterie o śr. 15 mm		szt.	2
33	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm		szt.	9

ul. J. Pawła II 1/4
Kostomierz nad Odrą

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5	6
34	KNR 4-02 0109-01	Wymiana podejścia dopływowego pod zawór o śr. 15 mm		szt.	9
35	KNR 4-02 0121-04	Wymiana baterii wannowej ściennej z natryskiem węzowym		szt.	0
36	KNR 2-02 1021-07	Szafki kuchenne zlewozmywakowe		m ²	1.4
37	KNR 4-02 0223-03	Wymiana ustępu z miską 'Kompakt'		kpl.	1
38	KNR 4-02 0121-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej mosiężnej chromowanej standardowej ściennej		szt.	2
39	KNR 4-02 0220-05	Wymiana elementów zestawu umywalkowego lub zlewozmywakowego - syfon z tworzywa		szt.	1
40	KNR 2-15 0103-01	Rurociągi w instalacjach wodociagowych Alpex		m	20.5
41	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm		szt.	9
42	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową		m	6.8
43	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm		szt.	4
44	KNR 2-15 0121-01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. do 150 dm ³ - elektryczny podgrzewacz wody 50l wraz z podłączeniem		kpl.	1
45	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł		szt.	3
46	analiza własna	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki i utylizacja odpadów pobudowlanych przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowawczym na odległość 20 km		pojemnik	1

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogółem wartość kosztorysowa robót