


RZUT FUNDAMENTU

UWAGA:


Z belki ociepcowej w osiach 1 i 2, w miejscach pod projektowane ściany słupy z cegły pełnej, wypuszczyć należy pręty zbrojowane $\varnothing 20\text{mm}$, stanowiące stabilizację pionową (dozbrojenie) elementów murowanych. Pręty zakotwić należy na 20 \varnothing zaginając i zabetonowując je w oczepach, i wypuszczać na wysokość 1,5m w ścianach i słupach, chowając je w spoinach pionowych wewnątrz muru.

W każdym słupie zlokalizowany zostanie 1 pręt ściany zbroić prętami w rozstawie co ok. 72,0cm.



UWAGA:

Rzędna poziomu $\pm 0,00$ znajduje się na poziomie 1,60m n.p.m.

<h1>Maple</h1>		Architecture & Design
Maple sp. z o.o. Al. Korfaiego 76 40-161 Katowice info@maplestudio.eu NIP 634 291 1067		maplestudio.eu
NAZWA INWESTYCJI:		
UTWORZENIE PUNKTU PRZYSTANKOWEGO TURYSTYKI ROWEROWEJ, PIESEZI WODNEJ Z DODATKOWA FUNKCJĄ PLACU INTEGRACYJNO - FESTYNOWEGO		
ADRES INWESTYCJI:		
Świnoujście, ul. Mostowa		
INWESTOR:		
Gmina Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5 Świnoujście		
TEMAT RYSUNKU:		
WIATA GRILLOWA - RZUT FUNDAMENTÓW		
PROJEKTOWAŁ:		
mgr inż. Magdalena Szatyńska upr. bud. nr MAP/0290/PWOK/08 w specjalności konstr. - budowl.		
OPRACOWAŁ:		
BRANŻA:		
KONSTRUKCJA		FAZA:
SKALA:	DATA:	PW
1:50	marzec 2019	NR RYS.
		K-10