

Strzelce Opolskie, 25.08.2022 r.

Wójt Gminy Jemielnica
ul. Strzelecka 67
47-133 Jemielnica

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2022 r. poz. 988 z późn. zm.), § 8 ust. 2 pkt. 1 lit. a, rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784), na wniosek Wójta Gminy Jemielnica z dnia 24.08.2022 r.

zatwierdzam

stałą organizację ruchu drogowego po zrealizowaniu inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych ulicy Tulipanowej i części ul. Leśnej w Jemielnicy”

– **w całości bez zmian.**

Zmianę organizacji ruchu należy wprowadzić zgodnie z zatwierdzonym projektem.

Na podstawie § 8 ust. 7 ww. rozporządzenia określám termin, w którym powinna zostać wprowadzona czasowa organizacja ruchu: **31.12.2024 r.**

Przed zmianą organizacji ruchu należy zawiadomić organy zarządzające ruchem, zarządcę drogi oraz Komendanta Powiatowego Policji na **7 dni** przed terminem jej wprowadzenia.

Brak w/w zawiadomienia spowoduje utratę ważności zatwierdzonej organizacji ruchu na podstawie § 12 ust. 4 ww. rozporządzenia Ministra Infrastruktury.

w/z STAROSTY
Waldemar Gaida
WICESTAROSTA

Do wiadomości :
Komendant Powiatowy Policji
w Strzelcach Opolskich



WÓJT GMINY JEMIELNICA


47-133 JEMIELNICA ul. Strzelecka 67

tel. 77 46-23-500 fax 77 46-23-510

e-mail ug@jemielnica

IB.7221.15.2022.MJ

Jemielnica, dn. 24-08-2022 r.



Starosta Strzelecki
ul. Jordanowska 2
47-100 Strzelce Opolskie

Zwracam się z prośbą o zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu w ciągu dróg gminnych ul. Tulipanowej oraz ul. Leśnej w m. Jemielnica – na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną ul. Wspólna do skrzyżowania z drogą gminną ul. Nowa Kolonia, w związku z planowaną realizacją inwestycji pn.: „Przebudowa dróg gminnych ulicy Tulipanowej i części ul. Leśnej w m. Jemielnica”.

Przewidywany termin wprowadzenia zmiany stałej organizacji ruchu do 31.12.2024 r..

Z poważaniem

ZASTĘPCA WÓJTA

Piotr Pyka
Sekretarz Gminy

Załączniki:

1. Projekt stałej organizacji ruchu w ciągu ul. Tulipanowej i części ul. Leśnej w m. Jemielnica – 2 egzemplarze.

Otrzymują::

1. Adresat.
2. A/a.

Metryka Projektu

Temat opracowania *Projekt Stałej Organizacji Ruchu Na Drodze Gminnej ul. Tulipanowa i części Drogi Gminnej ul. Leśna w m. Jemielnica.*

Obiekt *Droga Gminna Gminy Jemielnica ul. Tulipanowa oraz Droga Gminna Gminy Jemielnica ul. Leśna w m. Jemielnica – na odcinku od skrzyżowania z Droga Gminną ul. Wspólna do skrzyżowania z Droga Wewnętrzną ul. Nowa Kolonia.*

Lokalizacja *Powiat Strzelecki, Gmina Jemielnica, m. Jemielnica :*
• *dz. nr : 629/8, 594, 595, ... ; obręb 0029 Jemielnica, jednostka ewidencyjna Jemielnica .*

Inwestor *Gmina Jemielnica, ul. Strzelecka 67, 47-133 Jemielnica .*

Opracował *Piotr Niedźwiedź, grudzień 2021*

Termin realizacji *do dnia ~~31.12.2022~~ 31.12.2024 r.*

Branża *Drogowa – Inżynieria Ruchu*

BIURO RACHUNKOWO-PROJEKTOWE
"GROSIX"
mgr inż. Agnieszka Niedźwiedź
OTMICE, ul. Kopernika 7, 47-180 Busko
tel. 0-77-463-16-72, kom. 502-557-210
NIP 756-174-22-63

STAROSTA STRZELECKI
ul. Jordanowska 2
47-100 Strzelce Opolskie

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU
ZATWIERDZONY

Data 25 SIE. 2022
Nr KT 421 213 2022 AJ2

Projekt zawiera


Opis techniczny
Plan Orientacyjny w skali 1 : 10 000
Plan Sytuacyjny w skali 1 : 500 z naniesionym schematem oznakowania po zmianie organizacji ruchu
Zestawienie znaków do zmiany organizacji ruchu

W/Z STAROSTY

Waldemar Gaida
WICESTAROSTA

Opis Techniczny


1. Przedmiot Opracowania



- 1.1 Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt stałej organizacji ruchu na przebudowywanych drogach gminnych – ul. Tulipanowa i części ul. Leśnej w m. Jemielnica – położonych na działkach nr: 629/8, 629/23, 595, 594, 593/1, 572/3, 571/3, 632/2, 593/4, 2784; obręb 0029 Jemielnica, w związku z planowanym :
- * kompleksowym oznakowaniem pionowym przebudowanego odcinka dróg.
- 1.2 Zakres robót obejmuje :
- * drogę gminną ul. Tulipanowa i części drogi gminnej ul. Leśna w m. Jemielnica na odcinku od skrzyżowania z ul. Wspólną do skrzyżowania z ul. Nowa Kolonia.
- 1.3 Termin realizacji zadania – do dnia ~~31.12.2022 roku~~ . 31.12.2024 r. 

2. Podstawa Opracowania

- 2.1 Zlecenie wykonania projektu .
- 2.2 Aktualny podkład mapowy z naniesioną lokalizacją .
- 2.3 Wizja lokalna i pomiar w terenie, inwentaryzacja istniejącego oznakowania .
- 2.4 Ustawa z dnia 20.06.1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 450)
- 2.5 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311)
- 2.6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784)
- 2.7 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1643) .
- 2.8 Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376)

3. Opis Stanu Istniejącego

- 3.1 Objęte opracowaniem drogi gminne : ulica Tulipanowa i część ul. Leśnej w m. Jemielnica będą pełniły rolę dróg dojazdowych - osiedlowych, jedno-jezdniowych, o ruchu dwukierunkowym i małym natężeniu ruchu, skomunikowanych z innymi drogami tworzącymi wraz z nimi sieć dróg umożliwiającą dojazd do posesji i miejscowości leżących w ich ciągach.
- 3.2 Nawierzchnia przebudowywanej drogi gminnej ulica Tulipanowa i przebudowywanej części drogi gminnej ul. Leśnej w m. Jemielnica na odcinku objętym opracowaniem zostanie wykonana z masy mineralno-bitumicznej o szerokości jezdni wynoszącej 5,00 m – **budowa drogi zaplanowana jest na 2022 rok.** 2023 r. 
- 3.3 Droga gminna ulica Leśna na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzka do skrzyżowania z ulicą Słonecznikową posiada nawierzchnię wykonaną z masy mineralno-bitumicznej / asfaltbetonu / o szerokości jezdni wynoszącej ~ 5,00 m. Na pozostałym odcinku droga gminna ul. Leśna oraz droga gminna ul. Tulipanowa posiada nawierzchnie gruntową utwardzoną.
- 3.4 Oznakowanie pionowe istniejące – występuje, pokazano je na załączonych szkicach sytuacyjnych – rys. nr 2 -3.
- 3.5 Istniejąca organizacja ruchu :
- przebudowywane drogi na odcinku objętym opracowaniem zlokalizowane są w obszarze zabudowanym oznakowanym znakami D-42 „obszar zabudowany” i D-43 „koniec obszaru zabudowanego”,

- na odcinkach dróg, na których zaplanowana jest przebudowa, odbywa się ruch pojazdów o małym natężeniu – drogi w chwili obecnej są drogami dwukierunkowymi,
- ruch pieszych o zróżnicowanym natężeniu odbywa się obustronnymi poboczami nieutwardzonymi.

4. Opis Projektowanej Organizacji Ruchu – Rozwiązania projektowe

- 4.1 Przedmiotowa zmiana stałej organizacji ruchu na odcinku przebudowywanej drogi gminnej ulica Tulipanowa i przebudowywanej części drogi gminnej ul. Leśnej w m. Jemielnica podyktowana jest koniecznością dostosowania istniejącego oznakowania pionowego do zmian powstałych w infrastrukturze drogowej po planowanej przebudowie przedmiotowego odcinka dróg.
- 4.2 W związku z powyższym zaprojektowano zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i normatywów:
- a) ustawienie w pasie drogowym drogi gminnej ul. Leśna na odcinku nie przebudowywanym oznakowania pionowego:
 - * **D-1 „droga z pierwszeństwem”** (o długości boku 400 mm), zlokalizowanego po lewej stronie w ciągu drogi gminnej ul. Leśna w km 0+020,0 przed skrzyżowaniem z ul. Wspólną;
 - b) ustawienie w pasie drogowym drogi gminnej ul. Leśna na odcinku przebudowywanym oznakowania pionowego:
 - * **D-1 „droga z pierwszeństwem”** (o długości boku 400 mm) wraz z tabliczka **T-6a**, zlokalizowanego po prawej stronie w ciągu drogi gminnej ul. Leśna w km 0+241,0 przed skrzyżowaniem z ul. Lipową;
 - * **A-7 „ustęp pierwszeństwa”**, zlokalizowanego po prawej stronie w ciągu drogi gminnej ul. Lipowa w km 0+013,0 w obrębie jej włączenia do drogi gminnej ul. Leśna;
 - * **A-7 „ustęp pierwszeństwa”**, zlokalizowanego po prawej stronie w ciągu drogi gminnej o nawierzchni gruntowej ul. Lipowa w km 0+018,0 w obrębie jej włączenia do drogi gminnej ul. Tulipanowa ;
 - c) ustawienie w pasie drogowym drogi gminnej ul. Tulipanowa na odcinku przebudowywanym oznakowania pionowego:
 - * **D-1 „droga z pierwszeństwem”** (o długości boku 400 mm) wraz z tabliczka **T-6a**, zlokalizowanego po lewej stronie w ciągu drogi gminnej ul. Tulipanowa w km 0+300,0 przed skrzyżowaniem z ul. Lipową;
 - * **D-1 „droga z pierwszeństwem”** (o długości boku 400 mm), zlokalizowanego po prawej stronie w ciągu drogi gminnej ul. Tulipanowa w km 0+354,0 przed skrzyżowaniem z drogą ul. Nowa Kolonia;
 - * **A-7 „ustęp pierwszeństwa”**, zlokalizowanego po prawej stronie w ciągu wlotu drogi przy posesji Nr 10 w obrębie jej włączenia do drogi gminnej ul. Tulipanowa;
 - * **D-1 „droga z pierwszeństwem”**, zlokalizowanego po lewej stronie w ciągu drogi gminnej ul. Tulipanowa w km 0+409,0 za skrzyżowaniem z drogą ul. Nowa Kolonia;
 - d) w obrębie skrzyżowania ulicy Tulipanowej z drogą o nawierzchni gruntowej, tj. odcinkiem ulicy Nowa Kolonia nie jest wymagane ustawienie oznakowania pionowego **A-7 „ustęp pierwszeństwa”**, stąd nie zostało one ujęte w niniejszym opracowaniu. W przypadku przebudowy powyższego odcinka drogi zaleca się doprojektowanie oznakowania A-7 na wlotach.
- 4.3 Lokalizację i rozmieszczenie oznakowania pokazano na schemacie oznakowania po zmianie organizacji ruchu **rys. nr 2 – 3.**
- 4.4 Przewidywany termin wprowadzenia nowej organizacji ruchu – od dnia 31.12.2022 roku .

5. Warunki Wykonawcze

- 5.1 Oznakowanie należy ustawiać po prawej stronie jezdni , a odległość krawędzi tarczy znaku od krawędzi jezdni powinna się mieścić od 0,75 m do 2,00 m . Wysokość na jakiej powinien być ustawiony znak wynosi min 2,00 m nad poziomem terenu. Stosowane znaki powinny być wykonane wyłącznie jako odblaskowe z folii co najmniej drugiej generacji. Znaki powinny być tak ustawione, aby były widoczne w całości dla uczestników ruchu . Dla oznakowania pionowego w pasie drogowym dróg gminnych zaprojektowano znaki drogowe "małe" pokryte folią odblaskową tj.:

Piotr

- znaki ostrzegawcze (długość boku 750 mm, dla znaku A-7 długość boku 900 mm)
- znaki zakazu/nakazu (średnica 600 mm),
- znaki informacyjne (długość boku 600 x 600 mm),
- tablice T-6a (długość boku 600 x 600 mm)

5.2 Oznakowanie poziome – nie przewiduje się wykonania oznakowania poziomego na odcinku objętym niniejszym opracowaniem.

6. Zestawienie oznakowania


6.1 Oznakowanie pionowe - nowe



1) A-7	„ustęp pierwszeństwa”	- szt. 3,0
2) D-1	„droga z pierwszeństwem”	- szt. 1,0
3) D-1	„droga z pierwszeństwem” - małe	- szt. 4,0
4) T-6a	„przebieg drogi z pierwszeństwem”	- szt. 1,0
5) T-6a	„przebieg drogi z pierwszeństwem”	- szt. 1,0




BIURO RACHUNKOWO-PROJEKTOWE
 „GROCHÓC”
 mgr inż. Agnieszka Niedzielska
 OTMICE, ul. Kopcińskiego 17-18a
 tel. 0-77-483-18-72, kom. 502-557-210
 NIP 759-174-22-63

[Handwritten signature]



-  - oznakowanie projektowane
-  - oznakowanie istniejące

Temat :	Przebudowa dróg gminnych - ul.Tulipanowej i części ul. Leśnej w m . Jemielnica		
Obiekt :	DG - dz. nr:629/8, 594, 595 ; obręb 0029 Jemielnica		
Treść :	Stała organizacja ruchu - plan sytuacyjny oznakowania		
Inwestor :	GMINA JEMIELNICA ul. Strzelecka 67, 47-133 Jemielnica		
Opracował :	Piotr Niedźwiedź	Data : 12.2021 r.	Podpis 
	Skala 1 : 500	Nr rys. - 2	



Temat :	Przebudowa dróg gminnych - ul. Tulipanowej i części ul. Leśnej w m. Jemielnica		
Obiekt :	DG - dz. nr: 629/8, 594, 595 ; obręb 0029 Jemielnica		
Treść :	Stała organizacja ruchu - plan sytuacyjny oznakowania		
Inwestor :	GMINA JEMIELNICA ul. Strzelecka 67, 47-133 Jemielnica		
Opracował :	Piotr Niedźwiedź	Data : 12.2021 r.	Podpis
	Skala 1 : 500	Nr rys. - 3	