



- LEGENDA:
- R - Rozdzielnia elektryczna
 - RG - Rozdzielnia główna budynku
 - TL - Tablice licznikowe
 - RM - Rozdzielnia mieszkaniowa
 - RU - Rozdzielnia lok. usługowego
 - TK - Telekomunikacyjna skrzynka
 - TPD - Główna szafa dystrybucyjna
 - TM - Telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa
 - TU - Telekomunikacyjna skrzynka lok. usługowego
 - W - Przycisk wyłącznika ppoż.
 - W1 - Gniazdo wtykowe 1faz. hermetyczne 2P+Z
 - W2 - Gniazdo wtykowe 1faz. 2P+Z
 - W3 - Wypust elektryczny do zasilania dedykowanych odbiorów
 - W4 - Przycisk dzwonka
 - W5 - Zestaw gniazd: 3x230V, 1xRTV/SAT/CATV, 1xLAN
 - W6 - Unifon mieszkaniowy
 - W7 - Panel zewnętrzny domofonu
 - W8 - Wypust oświetleniowy sufitowy
 - W9 - Wypust oświetleniowy ścienny
 - W10 - Łącznik oświetleniowy pojedynczy
 - W11 - Łącznik oświetleniowy podwójny
 - W12 - Łącznik oświetleniowy schodowy
 - W13 - Czujka ruchu do zał. ośw.
 - W14 - Kamera minikapka
 - W15 - Detektor CO i LPG
 - W16 - "UWAGA! NADMIAR SPALIN"
 - W17 - "NIE WCHODZIĆ NADMIAR SPALIN"
 - W18 - WYKAZ OPRAW OŚWIETLENIOWYCH:
 - PLAFON E27 Z ŻARÓWKĄ LED
 - IZAR-2-112-6000-D/M-1K10-IP65-ALU
 - IZAR-2-112-4800-D/M-1K10-IP65-ALU
 - VT-706 4W LED WALL LIGHT
 - DEGO-3-3030-25-CR-D
 - DEGO-3-3030-18-CR-D
 - ITECH C1 NM
 - ONTEC S_M1_NW_7LED_ST_AT_DATA
 - ITECH M2 M
 - ONTEC S_W2 NM
 - W19 - UWAGI:
 - LOKALE MIESZKALNE MAJĄ MOŻLIWOŚĆ ZMIANY ARANŻACJI WĘTRZ ZATEM OSTATECZNE LOKALIZACJE PUNKTÓW ZASILANIA, GNIAZD, WYPUSTÓW OŚWIETLENIOWYCH UZGODNIĆ NA ETAPIE REALIZACJI.
 - PODŁĄCZENIE URZĄDZEŃ BRANŻY SANITARNEJ NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z LOKALIZACJĄ WSKAZANĄ W PROJEKcie BRANŻY SANITARNEJ.
 - OBRODY ZASILAJĄCE WYKONAĆ NALEŻY PRZEWODAMI/KABLAMI MEDYANINAMI.
 - OKABLOWANIE UKŁADAĆ W KORYTACH W PRZESTRZENI SZKAFU, PODTYNKOWO, NATYNKOWO, W ŚCIANACH I POSADZKACH W PĘSLACH OCHRONNYCH.
 - PRZEWODY ZASILAJĄCE I PRZEWODY NISKOPRĄDOWE PROWADZIĆ W OSOBNYCH KORYTACH/OSŁONACH.
 - W ŁAZIENKACH, POM. TECHNICZNYCH STOSOWAĆ OSPRZET O STOPNIU OCHRONY CONAIMEJ IP44.
 - MODUŁY AMARYJNE DO OPRAN NA ZEN. ZAMAWIAĆ W WYKONANIU DO WSZYSTKICH TEMP.
 - OPRANY AMARYJNE NALEŻY ZAMAWIAĆ W WYKONANIU OZNAKOWANEJ 3n.
 - OPRANY AMARYJNE MUSZĄ POSIADAĆ CERTYFIKAT CNBP.
 - RYSEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI INNYCH BRANŻ.
 - WYKONAWCA ODPOWIEDZIALNY JEST ZA OSTATECZNĄ KORDYNACJĘ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Z INNYMI INSTALACJAMI.
 - WYKONAWCA ODPOWIEDZIALNY JEST ZA STWORZENIE DOKUMENTACJI POROYKONCZEW.

biuro projektów
bp UNI-FORM
ul. Łagiewnicka 54/56, 91-463 Łódź, tel/fax:(042) 655 96 94,
e-mail: biuro@bp-uni-form.pl, www.bp-uni-form.pl

Opracowanie	PROJEKT BUDOWLANY	
Adres	Łódź, ul. Przędzalniana 101/103	
Inwestycja	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAŻEM PODZIEMNYM ORAZ USŁUGAMI	
Inwestor	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	
Rysunek	RZUT GARAŻU	
Projektant	mgr inż. Jakub Hadała upr. bud. o nr ewid. LOD/3600/PBE/18	
Sprawdzający	mgr inż. Rafał Ronowicz upr. bud. o nr ewid. LOD/3420/PBE/17	RYS.NR E1
Opracował	mgr inż. Jarosław Jończyk	
SKALA: 1:100 DATA: listopad 2020		