


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

SKALA 1:50

DROGA WOJEWÓDZKA 993

odc. 30 km 0+593 – 0+708



Krawieżnik betonowy 20x30cm	30cm
Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4	5cm
Ława z betonu z oporem – beton C16/20	15cm

(K)

Obrzeże betonowe 8x30cm	30cm
Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4	5cm
Ława betonowa C12/15 24x10 cm z oporem 10x15cm	10cm

(Ob)

Płyta ściekowa	15cm
Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4	5cm
Ława żwirowa	15cm

(St)

Płyta betonowa ażurowa kratka mała 60x40 cm	15cm
Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4	5cm
Ława żwirowa	15cm

(St)

W-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S	4cm
W-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W	4cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywem C _{90/3}	20cm
Warstwa gruntu stabilizowana spoiwem hydraulicznym o R _m = 1,5MPa	15cm

(SR)

Ściek liniowy z dwóch rzędów betonowej kostki brukowej 8 cm	8 cm
Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4	3 cm
Ława betonowa – beton C16/20	18 cm

(Ś)

W-wa ścieralna z bezfazowej kostki brukowej	8cm
podsyпка cementowo-piaskowa 1:4	3cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywem C _{90/3}	17cm
Warstwa gruntu stabilizowana spoiwem hydraulicznym o R _m = 1,5MPa	15cm

(Op)

Pracownia projektowa: TTS PROJEKT SPÓŁKA Z O.O. UL.PIŁSUDSKIEGO 24/29, 38-200 DEBICA	Inwestor: Gmina Lipinki Lipinki 53 38-305 Lipinki
Rodzaj projektu: PROJEKT WYKONAWCZY	Temat:
Tytuł rysunku: PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 993 polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na odc. ref. 030 km 0+593.0 – 0+708.0 w miejscowości Kryg
Opracowała: Zuzanna Pyzińska	Podpis:
Projektował: mgr inż. Tomasz Passoń upr. nr PDK/0199/PW00/14	Podpis:
Prawa autorskie zastrzeżone. © TTS PROJEKT spółka z o.o.	Data: 09.2021
Nieautoryzowane kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie oraz wykorzystywanie do innych opracowań zabronione.	Skala: 1:50
	Rewizja: 1.1
	Nr rys.: 4
	Nr ark.: 1