

L.p.	Rodzaj kosztów	J.m.	Ilość	Cena jednost.	Kwota netto	VAT	Kwota brutto
1	<p><b>Modernizacja Rozdzielnicy TG2, dostawa i montaż rozdzielnicy TG2.1 oraz opracowanie dokumentacji technicznej wraz z pomiarami.</b></p> <p><b>1. Założenia podstawowe:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• opracowanie techniczne,</li> <li>• dostawa i montaż rozdzielnic TG2.1 (wytyczne: rozłącznik 250 A w dodatkowej obudowie),</li> <li>• modernizacja rozdzielnicy TG2,</li> <li>• pomiary elektryczne,</li> <li>• dokumentacja powykonawcza.</li> </ul> <p><b>2. Zakres prac:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zaprojektowanie rozdzielnicy TG2.1 z zasilaniem z istniejącego kabla z zewnętrznym rozłącznikiem 250A,</li> <li>• dobór wkładek w zaprojektowanej rozdzielnicy TG 2.1 do zasilania istniejących suszarek (4 szt.),</li> <li>• wymiana przewodu zasilającego suszarek nr 2 i 4,</li> <li>• zasilanie nowym kablem z projektowanej rozdzielnicy TG 2.1 istniejącej rozdzielnicy TG2 oraz wykonanie dodatkowego uziemienia,</li> <li>• modernizacja rozdzielnicy TG2 w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> <li>• demontaż istniejących zacisków kabla zasilającego,</li> <li>• wymiana rozłącznika głównego,</li> <li>• wymiana wyłączników różnicowoprądowych na zasilaniu istniejących magli – 2szt.</li> </ul> </li> </ul>	szt.	1				
<b>Razem</b>							