

UWAGA.

Beton konstrukcyjny: C20/25 (B25)
Beton podkładowy: C12/15 (B15)
Stal: A-IIIN (RB500W)
Otulina:
- Fundamenty: dolna a=50mm, boczna a=50mm
- Słupy / Podciągi: a=35mm
- Płyty stropowe / Wieńce / Attyki: a=25mm
Klasa ekspozycji: XC2 (fundamenty), XC3
Stal profilowa: S235JRG2 (St3)
Kategoria korozyjności: C2

art projekt
ART PROJEKT K&M Sp. z o.o.
ul. Strzelnica 2, 83-400 Kościerzyna
NIP 591-163-58-00, Regon 220376462
tel/fax +48 58 680 83 69

Projekt techniczny

INWESTOR: GMINA KOŚCIERZYNA
ul. Strzelecka 9, 83-400 Kościerzyna

SKALA 1:50

INWESTYCJA:
Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy Kościerzyna, dz. nr 399/12, obręb 06, miasto Kościerzyna

NR RYS. KWP-2

BRANŻA | ZAKRES: KONSTRUKCJA | WIATROŁAP

DATA 05.2022

RZUT PARTERU

PROJEKTANT: **mgr inż. Zbigniew Toczek**
upr. nr 2352/Gd/86 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania i projektowania bez ograniczeń

SPRAWDZAJĄCY: **mgr inż. Michał Słowik**
uprawnienia budowlane nr POM/0160/PBKb/16 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej