


Wieniec 18x24

Skala 1:25

Zbrojenie 1mb

łącznie wykonać 29mb



Poz.	Szt.	Ø	Długość poj.	Długość całkowita	Masa
		[mm]	[m]	[m]	[kg]
1	4	12	1.00	4.00	3.55
2	4	6	0.82	3.28	0.73

Masa 1mb [kg] : 4.28
Ilość [mb]: 29
Masa całkowita [kg] : 124.12


Attyka

Skala 1:25

Zbrojenie 1mb

łącznie wykonać 9,9mb

(Uwaga. Do zbrojenia przyjęto średnią wysokość attyki ~53cm)




Poz.	Szt.	Ø	Długość poj.	Długość całkowita	Masa
		[mm]	[m]	[m]	[kg]
1	8	10	0.98	7.84	4.84
2	6	12	1.00	6.00	5.33

Masa 1mb [kg] : 10.17
Ilość [mb]: 9.9
Masa całkowita [kg] : 100.68

NADPROŻE NS-1

1 szt.

Skala 1:25



UWAGA.

Beton konstrukcyjny: C20/25 (B25)
Beton podkładowy: C12/15 (B15)
Stal: A-IIIN (RB500W)
Otulina:
- Fundamenty: dolna a=50mm, boczna a=50mm
- Słupy / Podciągi: a=35mm
- Płyty stropowe / Wieńce / Attyki: a=25mm
Klasa ekspozycji: XC2 (fundamenty), XC3
Stal profilowa: S235JRG2 (St3)
Kategoria korozyjności: C2

art	projekt	ART PROJEKT K&M Sp. z o.o. ul. Strzelnica 2, 83-400 Kościerzyna NIP 591-163-58-00, Regon 220376462 tel/fax +48 58 680 83 69	Projekt techniczny
INWESTOR:		GMINA KOŚCIERZYNA ul. Strzelecka 9, 83-400 Kościerzyna	SKALA 1:25
INWESTYCJA:		Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy Kościerzyna, dz. nr 399/12, obręb 06, miasto Kościerzyna	NR RYS. KWP-5
BRANŻA I ZAKRES:		KONSTRUKCJA WIATROŁAP	DATA 05.2022
WIENIEC; ATTYKA; NADPROŻE NS-1			
PROJEKTANT:		mgr inż. Zbigniew Toczek upr. nr 2352/Gd/86 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania i projektowania bez ograniczeń	
SPRAWDZAJACY:		mgr inż. Michał Słowik uprawnienia budowlane nr POM/0160/PBKt/16 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	