


ELEWACJA ZACHODNIA SKALA 1:100

KOLORYSTYKA - BEZ ZMIAN, ZGODNA Z PROJEKTEM PODSTAWOWYM

- A - TEGALIT - DACHÓWKA CEMENTOWA W KOLORZE CEGLASTYM MATOWYM
B - TYNK CIENKOŚCIENNY CERESIT HENKEL MADEIRA MD2 - KOLOR BEŻOWY ŚREDNI
C - TYNK CIENKOŚCIENNY CERESIT HENKEL MADEIRA MD3 - KOLOR BEŻOWY CIEMLNY
D - OBRÓBKİ BLACHARSKIE, RYNNY, RURY SPUSTOWE WYKONAĆ W KOLORZE NATURALNYM Z BLACH TYTANOWO-CYNKOWYCH W KOLORZE 9006
E - BLACHA FAŁDOWA T35 W KOLORZE CEGLASTYM TYLKO NA PRZYBUDÓWCE
STOLARKA OKIENNA PCV W KOLORZE BIAŁYM, DRZWI ZEWNĘTRZNE - ALUMINIUM W KOLORZE BIAŁYM
F - TYNK COKŁOWY DO WYSOKOŚCI 30cm

PROJEKTOWANE ZMIANY



ISTNIEJĄCE ŚCIANY OD STRONY UL. KOŚCIELNEJ
NADMURZOWAĆ DO WYSOKOŚCI OK. 30cm PONAD
POŁAĆ DACHU (SYMETRYCZNIE DO ŚCIANY
SZCZYTOWEJ OD STRONY UL. GŁÓWNEJ)



AUTOCAD LT 51-503 WROCŁAW ul.MUROWANA 13/2 tel.601 58 08 63, emiliod@poczta.onet.pl

TEMAT PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚWIECICY WIEJSKIEJ

data: 11.2020.

ADRES 55-220 MIŁOSZYCE, ul. GŁÓWNA 7a, NR DZ. 281, 477; AM-2; jedn. ewid. 021503_5; JELCZ-LASKOWICE; obręb 0013, MIŁOSZYCE

stadium: PWZ

INWESTOR GMINA JELCZ-LASKOWICE, UL.WITOSA 24, 55-230 JELCZ-LASKOWICE

AUTOR mgr inż. arch. EMILIA RODZIŃSKA upr.nr 335/92/UW

SPRAWDZIŁA mgr inż. arch. MAGDALENA STUPAK upr.nr 454/88/UW

NAZWA RYSUNKU ELEWACJE ZACH I WSCH

skala 1:100

rys.nr: 3