

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg

Nazwa Inwestycji :

Naprawy awaryjne i roboty konserwacyjne
odcinków dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa
Wejherowo w roku 2023

Adres Inwestycji :

Zakres działek leśnych na terenie Nadleśnictwa Wejherowo
w zakresie powiatu Wejherowo, Puck ;pomorskie
drogi i szalki leśne na terenie lasów państwowych
Nadleśnictwo Wejherowo – Tereny Lasów Państwowych

Inwestor :

P.G.L. L.P. Nadleśnictwo Wejherowo

Adres Inwestora :

84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 247B

Sporządził :

TBI BUDOWNICTWO Specht Krystian

Adres wyk. Przedmiaru:

84-242 Luzino

Data opracowania :

lipiec 2023r.

Wykonawca :

Data opracowania: *lipiec 2023r.*

Inwestor :

Data zatwierdzenia:

TBI BUDOWNICTWO

Krystian Specht
NIP 5882031978
REGON 364167666

Strona 1 z 3

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA I OBIEKTU

Podstawa opracowania dokumentacji technicznej : Umowa/Zlecenie Nadleśnictwa Wejherowo

- Normy, normatywy i wytyczne obowiązujące w tym zakresie uzgodnione z Inwestorem

- Wytyczne prowadzenia robót drogowych w lasach – Zarządzenie nr 16 z dn. 19.03.2014r

Nazwa jednostki projektowej : TBI BUDOWNICTWO Specht Krystian

Zespół opracowujący:

Krystian Specht , nr.upr.bud. POM/0097/OHOD/10

Bartłomiej Ziółkowski , nr.upr.bud. POM/0291/PBD/21

Cel Opracowania

Celem niniejszego opracowania jest przygotowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Naprawy awaryjne i roboty konserwacyjne odcinków dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Wejherowo w roku 2023, w odniesieniu do wymogów i potrzeb Nadleśnictwa Wejherowo na podstawie dokonanego wcześniej przeglądu fizycznego przedmiotowych dróg leśnych przeznaczonych do Remontu i Konserwacji w nawiązaniu do ich stanu obecnego. Na podstawie dokonanego przeglądu fizycznego wszystkich dróg leśnych wskazanych przez Nadleśnictwo oraz wskazań i wytycznych, opracowane zostały założenia umożliwiające dokonanie minimalnych wymaganych czynności naprawczych, konserwacyjnych i remontowych w zakresie napraw bieżących, które przyczynić się mają do podniesienia właściwości użytkowych danych odcinków dróg i szlaków leśnych oraz zwiększenia bezpieczeństwa ich użytkowania w najbliższym czasie. Zasadniczym celem są naprawy bieżące istniejących odcinków dróg leśnych / Naprawy awaryjne i roboty konserwacyjne, polegające na likwidacji istniejących dziur, zadoleń, kolein i deformacji nawierzchni drogowych występujących punktowo lub miejscowo na danym odcinku drogi leśnej.

Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wskazane drogi leśne przez Nadleśnictwo Wejherowo znajdujące się na terenie Lasów Państwowych pod zarządem Nadleśnictwa Wejherowo, zasadniczo na terenie powiatu Wejherowskiego i Puckiego.

Zakres założonych i wymaganych prac można podzielić na cztery zasadnicze zakresy robót:

1. Punktowe uzupełnienie ubytków w istn. nawierzchni drogowej tzw. remonty cząstkowe polegające na uzupełnieniu widocznych dziur i zadoleń w jezdni dostarczonym kruszywem łamanym kamiennym 0/31,5mm C50/10 o gr. uśredn. 5 cm wraz z jego wyrównaniem i dogęszczeniem.
2. Punktowe uzupełnienie ubytków w istn. nawierzchni drogowej tzw. remonty cząstkowe polegające na uzupełnieniu widocznych dziur i zadoleń w jezdni dostarczonym kruszywem łamanym kamiennym 0/31,5mm C50/10 o gr. uśredn. 10 cm wraz z jego wyrównaniem i dogęszczeniem.
3. Punktowe uzupełnienie ubytków w istn. nawierzchni drogowej tzw. remonty cząstkowe polegające na uzupełnieniu widocznych dziur i zadoleń w jezdni dostarczonym kruszywem łamanym betonowym 0/63mm C50/10 o gr. uśredn. 10 cm wraz z jego wyrównaniem i dogęszczeniem.
4. Punktowe uzupełnienie ubytków w istn. nawierzchni drogowej tzw. remonty cząstkowe polegające na uzupełnieniu widocznych dziur i zadoleń w jezdni dostarczonym kruszywem łamanym betonowym 0/63mm C50/10 o gr. uśredn. 20 cm wraz z jego wyrównaniem i dogęszczeniem.

Przedstawione w przedmiarze ogólnym ilości są wskazane jako założeniowe dla całości wymaganej realizacji w odniesieniu do wskazań opracowania, jednakże Inwestor ma prawo zmniejszyć dany zakres robót w danym terminie realizacyjnym co jest związane z dostępnością środków finansowych w danym czasie jakie Inwestor będzie posiadał.

Przedmiar robót zgodny z założeniową n/w tabelą Przedmiarową robót.

TBI BUDOWNICTWO

Krystian Specht
NIP 5882031978
REGON 364167666

Strona 2 z 3

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEDMIAR ROBÓT obręb Darzłubie					
Naprawa awaryjne i roboty konserwacyjne odcinków dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Wejherowo w roku 2023					
Lp	Pozycja	Obliczenia	Nr.odn. SST	Jm	Ilość
I	NAPRAWY BIEŻĄCE - ROBOTY KONSTRUKCYJNE				
1 d.1	Punktowe lub miejscowe/odcinkowe uzupełnienie ubytków i załamów w istn. nawierzchni drogowej tzw. remonty cząstkowe polegające na uzupełnieniu widocznych dziur i zadoleń w jezdni dostarczonym kruszywem łamanym betonowym PBSM 0/63mm C50/10 o gr. uśredn. 10 cm wraz z jego wyrównaniem i dogęszczeniem do wartości wymaganej a wskazanej w dokumentacji technicznej.	1030	D.04.04.04	m2	1 030
2 d.1	Punktowe lub miejscowe/odcinkowe uzupełnienie ubytków i załamów w istn. nawierzchni drogowej tzw. remonty cząstkowe polegające na uzupełnieniu widocznych dziur i zadoleń w jezdni dostarczonym kruszywem łamanym betonowym PBSM 0/63mm C50/10 o gr. uśredn. 20 cm wraz z jego wyrównaniem i dogęszczeniem do wartości wymaganej a wskazanej w dokumentacji technicznej	830	D.04.04.04	m2	830
3 d.1	Punktowe lub miejscowe/odcinkowe uzupełnienie ubytków w istn. nawierzchni drogowej tzw. remonty cząstkowe polegające na uzupełnieniu widocznych dziur i zadoleń w jezdni dostarczonym kruszywem łamanym kamiennym KłSM 0/31,5mm C50/10 o gr. uśredn. 5 cm wraz z jego wyrównaniem i dogęszczeniem do wartości wymaganej a wskazanej w dokumentacji technicznej.	8600	D.05.02.02	m2	8 600
4 d.1	Punktowe lub miejscowe/odcinkowe uzupełnienie ubytków w istn. nawierzchni drogowej tzw. remonty cząstkowe polegające na uzupełnieniu widocznych dziur i zadoleń w jezdni dostarczonym kruszywem łamanym kamiennym KłSM 0/31,5mm C50/10 o gr. uśredn. 10 cm wraz z jego wyrównaniem i dogęszczeniem do wartości wymaganej a wskazanej w dokumentacji technicznej.	3800	D.05.02.02	m2	3 800
WARTOŚĆ ZAŁOŻENIOWA CAŁKOWITA/SUMA POWIERZCHNI NAPRAW BIEŻĄCYCH				m2	14 260