

Lp.	Podst	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Przebudowa chodnika</b>			
1	SST D-01-02-04	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej 2520	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2520.00	
				RAZEM	2520.00
2	SST D-01-02-04	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej 1613	m		
			m	1613.00	
				RAZEM	1613.00
3	SST D-01-02-04	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 1613	m		
			m	1613.00	
				RAZEM	1613.00
4	SST D-04-01-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 2520	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2520.00	
				RAZEM	2520.00
5	SST D-04-01-04	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm 2520	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2520.00	
				RAZEM	2520.00
6	SST D-01-02.11	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych 55	szt		
			szt	55.00	
				RAZEM	55.00
7	SST D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na na ławie betonowej z oporem, spoiny wypełnione zaprawą cementową 2263	m		
			m	2263.00	
				RAZEM	2263.00
8	SST D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 1613	m		
			m	1613.00	
				RAZEM	1613.00
9	SST D-05.03.23	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 1770	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1770.00	
				RAZEM	1770.00
10	SST D-05.03.23	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 1190	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1190.00	
				RAZEM	1190.00
<b>2</b>		<b>Odowdnienie</b>			
11	SST D-02-00-00	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi ( renowacja rowu) 300	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	300.00	
				RAZEM	300.00
12	SST D-06.01.01	Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi na betonie z uzupełnieniem wolnych przestrzeni zaprawą cementową. 1000	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1000.00	
				RAZEM	1000.00
13	SST D-06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm 180	m		
			m	180.00	
				RAZEM	180.00
14	SST D-06.02.01	Ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm 60	szt		
			szt	60.00	
				RAZEM	60.00
<b>3</b>		<b>Nawierzchnia</b>			
15	SST D-01-02-04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie ( frezowanie) 6121	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6121.00	
				RAZEM	6121.00
16	KNNR 6-0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszkanką minerano-bitumiczną asfaltową mechanicznie 306	t		
			t	306.00	
				RAZEM	306.00
17	SST D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) 6388	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6388.00	
				RAZEM	6388.00
18	SST D-01-02-04	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 267	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	267.00	
				RAZEM	267.00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	SST D- 04-d.3 04-04	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm 267	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 267.00	
				RAZEM	267.00
20	SST D- 04-d.3 04-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm 267	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 267.00	
				RAZEM	267.00
21	SST D- 05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 6 cm (warstwa wiążąca) 267	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 267.00	
				RAZEM	267.00
<b>4</b>		<b>Oznakowanie</b>			
22	SST D- d.4 07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni w technologii grubowarstwowej chemoutwardzalnej - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie 230	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 230.00	
				RAZEM	230.00
23	SST D- d.4 07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 15	szt. szt.	 15.00	
				RAZEM	15.00
24	SST D- d.4 07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 15	szt. szt.	 15.00	
				RAZEM	15.00
<b>5</b>		<b>Chodnik budowa nowego</b>			
25	SST D-01-d.5 02-04	Formowanie i zagęszczanie nasypów z ziemi dostarczonej samochodami; kat.gr.I-II 55	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 55.00	
				RAZEM	55.00
26	SST D-01-d.5 02-04	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30.00	
				RAZEM	30.00
27	SST D- 04-d.5 04-04	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm 30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30.00	
				RAZEM	30.00
28	SST D-01-d.5 02-04	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 142.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 142.50	
				RAZEM	142.50
29	SST D- 04-d.5 04-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm 142.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 142.50	
				RAZEM	142.50
30	SST D- d.5 08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 110	m m	 110.00	
				RAZEM	110.00
31	SST D- d.5 08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na na ławie betonowej z oporem, spoiny wypełnione zaprawą cementową 120	m m	 120.00	
				RAZEM	120.00
32	SST D- d.5 05.03.23	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 142.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 142.50	
				RAZEM	142.50
33	SST D- d.5 05.03.23	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30.00	
				RAZEM	30.00