

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Nawierzchnia</b>			
1	SST D-04-01-01	Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników 597	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	597.00	
				RAZEM	597.00
2	SST D-04-04-04	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm 597	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	597.00	
				RAZEM	597.00
3	SST D-04-04-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm 597	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	597.00	
				RAZEM	597.00
4	SST D-05.03.13	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 6 cm (warstwa ścieralna) na poszerzeniu 597	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	597.00	
				RAZEM	597.00
5	SST D-04-04-04	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszaną minerano-bitumiczną asfaltową mechanicznie 278.6	t		
			t	278.60	
				RAZEM	278.60
6	SST D-05.03.13	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) KR 3 5472.50	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5472.50	
				RAZEM	5472.50
7	SST D-06-03-01	Plantowanie i uzupełnienie poboczy wykonywane mechanicznie z kruszywa 0-32mm gr 8cm 995	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	995.00	
				RAZEM	995.00
<b>2</b>		<b>Chodnik</b>			
8	SST D-04-01-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów z ziemi dostarczonej samochodami; kat.gr.I-II 400	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	400.00	
				RAZEM	400.00
9	SST D-04-01-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 1186.50	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1186.50	
				RAZEM	1186.50
10	SST D-04-01-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 408	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	408.00	
				RAZEM	408.00
11	SST D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 995	m		
			m	995.00	
				RAZEM	995.00
12	SST D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 1063	m		
			m	1063.00	
				RAZEM	1063.00
13	SST D-04-04-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm 1186.50	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1186.50	
				RAZEM	1186.50
14	SST D-04-04-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm 408	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	408.00	
				RAZEM	408.00
15	SST D-05.03.23	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 1186.50	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1186.50	
				RAZEM	1186.50
16	SST D-05.03.23	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 408	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	408.00	
				RAZEM	408.00
<b>3</b>		<b>Odwodnienie</b>			
17	SST D-02-00-00	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m <sup>3</sup> w gr.kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowładowniczymi (renowacja rowu) 400	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	400.00	
				RAZEM	400.00
18	SST D-06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP SN8 o średnicy 40 cm 402	m		
			m	402.00	
				RAZEM	402.00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	SST D- d.3 06.02.01	Ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm	szt		
		134	szt	134.00	
				RAZEM	134.00
20	SST D-04- d.3 04-04	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. 15cm ( utwardzenie zjazdów)	m <sup>3</sup>		
		130	m <sup>3</sup>	130.00	
				RAZEM	130.00
<b>4</b>		<b>Oznakowanie</b>			
21	SST D- d.4 07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni w technologii grubowarstwowej chemoutwardzalnej - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie	m <sup>2</sup>		
		238	m <sup>2</sup>	238.00	
				RAZEM	238.00
22	SST D- d.4 07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
23	SST D- d.4 07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00