




ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ II PIĘTRA			
NR.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POW.[m²]
201	KORYTARZ	GRES	7,15
202	POKÓJ WYCIŻEŃ	WYKŁADZINA PCV	5,70
203	SZATNIA	GRES	3,20
204	KORYTARZ	GRES	26,50
205	GABINET LOGOPEDY	WYKŁADZINA PCV	9,25
206	GABINET PEDAGOGA	WYKŁADZINA PCV	9,20
207	ŚLUIZA IZOLATKI	WYKŁADZINA PCV	2,25
208	IZOLATKA	WYKŁADZINA PCV	11,35
209	ŁAZIENKA IZOLATKI	TERAKOTA	4,25
210	HYDROTHERAPIA	TERAKOTA	17,30
211	KŁATKA SCHODOWA	GRES	8,70
212	SALA DZIECI GŁĘBOKO NIEPEŁNOSPRAW.	WYKŁADZINA PCV	20,45
213	GABINET PSYCHOLOGA	WYKŁADZINA PCV	12,10
214	WC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	TERAKOTA	5,70
215	WC CHŁOPCÓW	GRES	10,40
216	KORYTARZ	GRES	12,15
217	ŁAZIENKA DZIEWCZĄT	TERAKOTA	11,75
218	WC DZIEWCZĄT	TERAKOTA	13,50
RAZEM			190,90



- UWAGA:
- przewody nawiewno - wyciągowe na III piętrze prowadzić po wierzchu nad nadprożem na strych
 - centrale wentylacyjną umieścić na dachu łącznika na konstrukcji wsporczej, po drugiej stronie dachu wykonać podest do obsługi; na podestce umieścić agregat grzewczo-chłodzący do centrali
 - czepienia i wyrzutnia centrali - zespolone
 - wyjście przewodów nawiewno-wyciągowych od centrali poprowadzić przez ścianę na strychu budynku
 - na parterze kanały wentylacyjne prowadzić w przestrzeni sufitu podwieszanego



RZUT II PIĘTRA 1–100

PROJEKT TECHNICZNY	
GASKOP GASKOP G. Powara, Z. Przyślasz S.C. ul. Tułowska 2, 38-100 Strzyżów, tel. +48 796 176 448	
Inwestycja: Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego na terenie dz. ewid. nr 1158 przy ul. Józefa Patryna 11 w Strzyżowie	
Lokalizacja: Strzyżów	Dz.nr ew. dz. nr 1158
Objekt: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	
Nazwa rys: Instalacja wentylacji mechanicznej –II piętro	
mgr inż. Sebastian Bernat vel Bernet upr. nr PDK/0005/POOS/20	Data Podpis
mgr inż. Agnieszka Nosal upr. nr PDK/0185/POOS/21	Data Podpis
mgr inż. Mateusz Sitnik	Data Podpis
mgr inż. Karolina Szczygiel	Data Podpis
Bransz: Sanitarna	Skala: 1:100
Data: 07.2022	r/Nr rys.