

Przedmiar robót

Obiekt Naprawa i konserwacja odcinków dróg leśnych
Kod CPV 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg
Lokalizacja Leśnictwo Okalice nr 99, 104 - 0,6km, Kozin nr 173, 190, 293 - 1,30km, Maszewo nr 118,122, 220 - 1,50km, Rokitki nr 189,55 - 0,5km, Mikorowo nr 154 i 284,156 -1,20km, Jeziernik nr 130 - 1,2km, Bukowina nr 108, 117, 134 - 1,30km, Runowo nr 51,160 - 1,0km
Inwestor Nadleśnictwo Cewice, 84-312 Cewice, ul. Witosa 39

Tabela przedmiaru robót

Naprawa i konserwacja odcinków dróg leśnych

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-01 0105/03		Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 26-35cm 100		
				szt	100
				razem	szt 100
2	KNR 2-01 0108/05		Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średniej gęstości 1,3		
				ha	1,3
				razem	ha 1,3
3	KNR 2-31 1402/05		Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie o grubości 10cm 8600,0*1,0		
				m2	8 600
				razem	m2 8 600
4	KNR 2-01 0215/01		Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-II wykonywane na odkład koparkami przedsiębiorzymi o pojemności łyżki 0,15m3-odtworzenie rowów i dołów chłonnych doły chłonne 2,0*1,0*100 rowy 8600*0,5*0,5		
				m3	200
				m3	2 150
				razem	m3 2 350
5	KNR 2-01 0506/01		Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruncie kategorii I-III 8600*0,5		
				m2	4 300
				razem	m2 4 300
6	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV 8600,0*3,0		
				m2	25 800
				razem	m2 25 800
7	KNNR 6 0202/07		Nawierzchnie gruzowa, mechaniczne rozścielenie kruszywa, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm 8600,0*3,0		
				m2	25 800
				razem	m2 25 800
8	KNR 2-31 1401/06		Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych 4000,0*3,0		
				m2	12 000
				razem	m2 12 000
9	KNR 2-31 1401/07		Mechanicznie zagęszczanie dróg gruntowych 4000,0*3,0		
				m2	12 000
				razem	m2 12 000

Zestawienie materiałów

Naprawa i konserwacja odcinków dróg leśnych

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Gruz betonowy	m3	2 838		
2	Woda	m3	12		
		Razem			
		Materiały pomocnicze			
		Ogółem			