

PRZEDMIAR ROBÓT

_akt.III - Przebudowa DG nr 120428W Gogole W.- Morawka- Nasierowo- Dziurawieniec

Lp.	Nr spec.techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa DG nr 120428W Gogole W.- Morawka- Nasierowo- Dziurawieniec					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równin- nym w km 0+865,00 - 1+860,00 = 0,995 km	km		
d.1		0,995	km	0,995	
				RAZEM	0,995
2		PODBUDOWA			
2	D-04.04.02b	Podbudowa z kruszywa naturalnego C50/30, frakcji 0/31,5- warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.2		_wzmocnienie istn. nawierzchni żwirowej, + zjazdy publiczne 1+350,90 i w km 1+ 822,04 995,00*(4,50+1,00*2+0,24*2)+84,40+121,10	m ²	7 150,60	
				RAZEM	7 150,60
3		NAWIERZCHNIA			
3	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,7-1,0 kg/m ²	m ²		
d.3		4715,84	m ²	4 715,84	
				RAZEM	4 715,84
4	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa z AC11S 50/70 jak dla KR-1 - grubość po zagęszczeniu 6 cm	m ²		
d.3		_jezdni +poszerzenia na łuku W9 995,00*4,50+34,74*0,30*2+20,00*0,30*2	m ²	4 510,34	
		_zjazdy publiczne 1+350,90 i w km 1+822,04 84,40+121,10	m ²	205,50	
				RAZEM	4 715,84
4		ZNAKI I URZĄDZENIA BEZP. RUCHU			
5	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
d.4		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
6	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informa- cyjnych o powierzchni do 0.3 m ²	szt.		
d.4		_zał. "Projekt organizacji ruchu"	szt.	5,00	
		5		RAZEM	5,00
5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
7	D-04.04.01	Uzupełnienie poboczy - Nawierzchnia z kruszywa naturalnego C50/30, frakcji 0/31,5 - warstwa górna - grubość po zagęszczeniu 6 cm	m ²		
d.5		995,00*1,00*2	m ²	1 990,00	
		_pomniejszenie powierzchni poboczy w km 0+913,00 do 0+976,50, strona lewa i w km 0+913,00 do 0+981,00, str. prawa	m ²	-28,14	
		-28,00*0,64/2-(0,64+0,72)/2*20,00-15,50*0,72/2	m ²	-34,00	
		-68,00*1,00/2		RAZEM	1 927,86
8	D-01.02.04	Pogłębienie i oczyszczenie rowów z namułu o grubości 30 cm z wyprofilowaniem skarp i dna rowu	m		
d.5		995,00*2	m	1 990,00	
				RAZEM	1 990,00

KOSZTORYS OFERTOWY

_akt.III - Przebudowa DG nr 120428W Gogole W.- Morawka- Nasierowo- Dziurawieniec

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
Przebudowa DG nr 120428W Gogole W.- Morawka- Nasierowo- Dziurawieniec					
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,995		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
2	PODBUDOWA				
2 d.2	Podbudowa z kruszywa naturalnego C50/30, frakcji 0/31,5- warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	7 150,60		
Razem dział: PODBUDOWA					
3	NAWIERZCHNIA				
3 d.3	Oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,7-1,0 kg/m ²	m ²	4 715,84		
4 d.3	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa z AC11S 50/70 jak dla KR-1 - grubość po zagęszczeniu 6 cm	m ²	4 715,84		
Razem dział: NAWIERZCHNIA					
4	ZNAKI I URZĄDZENIA BEZP. RUCHU				
5 d.4	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	5,00		
6 d.4	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m ²	szt.	5,00		
Razem dział: ZNAKI I URZĄDZENIA BEZP. RUCHU					
5	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
7 d.5	Uzupełnienie poboczy - Nawierzchnia z kruszywa naturalnego C50/30, frakcji 0/31,5 - warstwa górna - grubość po zagęszczeniu 6 cm	m ²	1 927,86		
8 d.5	Pogłębienie i oczyszczenie rowów z namułu o grubości 30 cm z wyprofilowaniem skarp i dna rowu	m	1 990,00		
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie: