

Remont drogi gminnej w miejscowości Chebddie Nr 350010T
odcinka w km 1+245 – 1+955

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary	
			Nazwa	Razem
1.	2.	3.	4.	5.
		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,710
2	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm i szer. 0,7 m z odwozem do 1 km	m2	994,00
		NAWIERZCHNIA		
3	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni bitumicznej, zużycie emulsji 0,5 kg /m2	m2	2 840,00
4	KNR 2-31 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym, śr. Gr. 5 cm (125 kg/m2) warstwa wyrównawcza	m2	2 840,00
5	KNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm warstwa ścieralna	m2	2 860,00
		POBOCZA		
6	KNR 6 0113-05 analogia	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	710,00