

## Strona internetowa Zamawiającego

*Dotyczy postępowania pn.: „Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz związanej z nią infrastruktury drogowej na terenie gminy Tuchola”*

W odpowiedzi na złożone pytanie do postępowania na udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego pn.: „**Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz związanej z nią infrastruktury drogowej na terenie gminy Tuchola**” na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść pytania z udzieloną odpowiedzią.

### Pytanie nr 1:

Prosimy o dopuszczenie do przetargu trawy o parametrach i dokumentach wymienionych poniżej. Zwracamy uwagę, że powyższe postępowanie dotyczy budowy boiska do gry w siatkówkę, koszykówkę oraz piłkę ręczną, natomiast wymienione przez Zamawiającego parametry trawy nie są dedykowane pod takie boisko. Takie parametry stosuje się na boiskach piłkarskich. Zaproponowane przez nas parametry trawy syntetycznej są dedykowane na boiska wielofunkcyjne. Zapewniają one odpowiednie warunki i komfort gry. Wiele boisk tego typu w Polsce i Europie buduje się o parametrach zbliżonych do wymienionych poniżej. Zwracamy również uwagę, że zaproponowanawierzchnia spełnia wymagania normy obowiązującej dla sztucznych traw EN 15330-1:2013, co świadczy o wysokiej jakości nawierzchni.

### Proponowane parametry trawy syntetycznej:

- a. skład włókna: polietylen (PE) 100%,
- b. rodzaj i przekrój włókna: monofilowe
- c. wysokość włókna: min. 20 mm
- d. grubość włókna: min. 300mikronów
- e. ciężar włókna – Dtex: 13.000
- f. waga pojedynczego włókna: min. 1400g/m2
- g. ilość pęczków: min. 22.000/m2
- h. ilość włókien: min. 350.000/m2
- i. waga całkowita trawy: min. 2600g/m2

### Nawierzchnia posiada poniższe dokumenty:

- a. Badanie laboratoryjne sztucznej trawy potwierdzające wszystkie wymagane parametry oraz potwierdzające zgodność jego parametrów z normą EN – PN 15330 – 1: 2013.
- b. Kartę techniczną oferowanej nawierzchni, potwierdzoną przez jej producenta
- c. Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni.
- d. Badanie przeprowadzone przez niezależne laboratorium potwierdzające niepalność systemu na poziomie Bfl-s1.
- e. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem 5-cioletniej gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.
- f. próbka oferowanej trawy syntetycznej.

Mając powyższe na uwadze prosimy o dopuszczenie do przetargu trawy o w/w parametrach i dokumentach, która umożliwi grę w siatkówkę, piłkę ręczną czy koszykówkę. Podkreślamy, że nasz

produkt zapewnia odpowiednie warunki gry, w tym odbicie piłki, które jest niezwykle istotne dla wymaganych dyscyplin. Dopuszczenie do przetargu jako rozwiązania równoważnego oferowanego produktu przyczyni się jedynie do zwiększenia konkurencyjności.

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający dopuszcza do przetargu trawę o wyżej wymienionych parametrach i dokumentach. Zmiana w dokumentach pkt. e na:

Autoryzacja producenta nawierzchni z trawy, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem 5-cioletniej gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

**Pytanie nr 2:**

Czy Zamawiający dopuści wykonanie ogrzewania podłogowego ze zdalnym sterowaniem w postaci maty grzejnej elektrycznej oraz termostatu zamiast pompy ciepła i systemu wodnego.

Zastosowanie takiego rozwiązania pozwoli zmniejszyć koszty budowy, jednocześnie wykorzystane będą panele fotowoltaiczne oraz zmniejszą się koszty użytkowania w postaci konserwacji, spuszczenia wody w okresach zimowych, zamarzania wody, itp.

Pozwoli to również zmniejszyć ilość paneli fotowoltaicznych w zależności od mocy grzewczej maty elektrycznej.

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Zamawiający dopuści wykonanie ogrzewania podłogowego ze zdalnym sterowaniem w postaci maty grzejnej elektrycznej oraz termostatu zamiast pompy ciepła i systemu wodnego.

**Pytanie nr 3:**

Czy Zamawiający dopuści wykonanie wentylacji wywiewnej grawitacyjnej zamiast centrali mechanicznej z rekuperacją w budynku socjalnym

**Odpowiedź nr 3:**

Tak – Zamawiający dopuści wykonanie wentylacji wywiewnej grawitacyjnej zamiast centrali mechanicznej z rekuperacją w budynku socjalnym.

**Pytanie nr 4:**

Czy Zamawiający dopuści rezygnację z wykonania oświetlenia zewnętrznego alejek pozostawiając tylko oświetlenie boiska.

**Odpowiedź nr 4:**

Tak -Zamawiający dopuści do rezygnacji wykonania oświetlenia zewnętrznego alejek pozostawiając tylko oświetlenie boiska.

**Pytanie nr 5:**

Z uwagi na występujące gleby piaszczyste i trudności w utrzymaniu trawników i roślinności zwracamy się z zapytaniem czy wykonanie nasadzeń roślinnych i trawnika o pow. 0,8 ha jest konieczne.

**Odpowiedź nr 5:**

Zamawiający rezygnuje z wykonania nasadzeń roślinnych i trawnika o pow. 0,8 ha .

**Pytanie nr 6:**

Czy Zamawiający dopuści wykonanie ogrodzenia z siatki plecionej drucianej powlekanej lub ocynkowanej zamiast paneli systemowych.

**Odpowiedź nr 6:**

Tak - Zamawiający dopuści wykonanie ogrodzenia z siatki plecionej drucianej ocynkowanej i powlekanej zamiast paneli systemowych.

**Pytanie nr 7:**

Czy Zamawiający dopuści zamianę ławek wykonanych w całości ze stali na ławki metalowe z siedziskami i oparciami z drewna.

**Odpowiedź nr 7:**

Tak - Zamawiający dopuści zamianę ławek wykonanych w całości ze stali na ławki metalowe z siedziskami i oparciami z drewna.

**Pytanie nr 8:**

Z uwagi na zaprojektowane miejsca przyłączeń wod-kan budynku socjalnego na terenie projektowanego boiska zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści wykonanie tych podłączeń do punktów zlokalizowanych bliżej budynku.

**Odpowiedź nr 8:**

Tak - Zamawiający dopuści wykonanie tych podłączeń do punktów zlokalizowanych bliżej budynku.

**Pytanie nr 9:**

Czy Zamawiający dopuści wykonanie stabilizacji gruntowej pod trybunami zamiast kostki betonowej.

**Odpowiedź nr 9:**

Tak - Zamawiający dopuści wykonanie stabilizacji gruntowej pod trybunami zamiast kostki betonowej.

**Pytanie nr 10:**

Czy Zamawiający dopuści wykonanie stropu budynku socjalnego z krokwi drewnianych wypełnionych ociepleniem z wełny mineralnej o gr. 30cm.

**Odpowiedź nr 10:**

Tak - Zamawiający dopuści wykonanie stropu budynku socjalnego z krokwi drewnianych 8 x 18 cm wypełnionych ociepleniem z wełny mineralnej o gr. 30cm. obitych od góry płytami OSB 18 mm i pokrytymi papą podkładową oraz wierzchniego krycia zgrzewalną o grubości 5,2 mm modyfikowaną SBS.

**Pytanie nr 11:**

Z uwagi na rozbieżności w dokumentacji projektowej prosimy o uściślenie czy należy wykonać instalację fotowoltaiczną o mocy 5,12 kW oraz instalację z paneli solarnych, czy tylko jedną z tych instalacji.

**Odpowiedź nr 11:**

Należy wykonać tylko instalację fotowoltaiczną o mocy 5,12 kW.

**Pytanie nr 12:**

Z uwagi na występujący pas ziemi pomiędzy boiskiem a bieżnią proponujemy wykonanie rozszerzenia boiska z trawy sztucznej do krawędzi bieżni.

**Odpowiedź nr 12:**

Zamawiający zakłada wykonanie rozszerzenia boiska z trawy sztucznej do krawędzi bieżni.

**BURMISTRZ**  
Z poważaniem,  
*mgr Tadeusz Kowalski*

**Otrzymują:**

- 1) Strona internetowa prowadzonego postępowania dostępnej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/tuchola> – komunikat publiczny.
- 2) a/a.

Faint, illegible text covering the majority of the page, appearing to be bleed-through from the reverse side.

Handwritten signature in blue ink.  
Red stamp: **RECEIVED**  
Red stamp: **APR 19 1964**