

## KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp.   | Podstawa wy-<br>ceny                                  | Opis   | Jedn. miary | Ilość   | Cena<br>zł | Wartość<br>zł<br>(5 x 6) |
|---|---|--|-------------|---------|------------|--------------------------|
| 1   | 2   | 3  | 4           | 5       | 6          | 7                        |
| <b>Wymiana szafek</b>                             |   |  |             |         |            |                          |
| 1   |   | <b>Wymiana szafek teletech. RACK na oddz. II, III, IV</b>  |             |         |            |                          |
| 1.1   | <b>KNR 0-14 2012-01 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.2. 9930</b> | Demontaż - Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształowników CD i UD Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2.                              | m2          | 7.800   |            |                          |
| 1.2   | <b>KNR 5 1209-0305</b>                                | Wykonanie przepustów technicznych o pow. do 180cm2 Krotność = 2  | otw.        | 2.000   |            |                          |
| 1.3   | <b>KNR 4-01 0711-03</b>                               | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) | m2          | 11.880  |            |                          |
| 1.4   | <b>KNR 0-14 2012-01 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.2. 9930</b> | Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształowników CD i UD Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2.   | m2          | 7.800   |            |                          |
| 1.5   | <b>KNR 4-01 1204-01</b>                               | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów  | m2          | 7.800   |            |                          |
| 1.6   | <b>KNR 4-01 1204-02</b>                               | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian  | m2          | 11.880  |            |                          |
| 1.7   | <b>KNR 4-03 0303-03</b>                               | Przeniesienie rozdzielnic elektrycznej o pow. do 0,5m2 Krotność = 2  | szt.        | 3.000   |            |                          |
| 1.8   | <b>KNR AT-14 0110-13</b>                              | Demontaż istniejącej szafy wiszącej RACK   | kpl.        | 3.000   |            |                          |
| 1.9   | <b>KNR AT-14 0110-13</b>                              | Montaż szafy wiszącej RACK 19" 600x600mm   | kpl.        | 3.000   |            |                          |
| 1.10  | <b>KNR AT-14 0109-01 z.sz. 2.4. z.sz. 2.9.</b>        | Montaż paneli rozdzielczych światłowodowych w przygotowanych stelażach 19" - wysokość ponad 2 m - demontaż do ponownego montażu  | szt.        | 3.000   |            |                          |
| 1.11  | <b>KNR AT-14 0108-01 z.sz. 2.4. z.sz. 2.9.</b>        | Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelażach 19" - wysokość ponad 2 m - demontaż do ponownego montażu   | szt.        | 19.000  |            |                          |
| 1.12  | <b>KNR AT-14 0104-02 z.sz. 2.4.</b>                   | Spawanie kabla światłowodowego jednomodowego w kasetach światłowodowych - wysokość ponad 2 m   | szt.        | 24.000  |            |                          |
| 1.13  | <b>KNR AT-14 0104-01 z.sz. 2.4.</b>                   | Spawanie kabla światłowodowego wielomodowego w kasetach światłowodowych - wysokość ponad 2 m   | szt.        | 12.000  |            |                          |
| 1.14  | <b>KNR AT-15 0119-02</b>                              | Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej - wymiana istniejących kabli na nowe  | szt.        | 216.000 |            |                          |
| 1.15  | <b>KNR AT-15 0119-04</b>                              | Krosowanie - kabel światłowodowy w szafie dystrybucyjnej - demontaż i ponowny montaż kabli istniejących  | szt.        | 6.000   |            |                          |
| 1.16  | <b>KNR AT-14 0110-09 z.sz. 2.9.</b>                   | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny - demontaż do ponownego montażu  | kpl.        | 3.000   |            |                          |
| 1.17  | <b>KNR AT-14 0110-07 z.sz. 2.9.</b>                   | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne - demontaż do ponownego montażu   | kpl.        | 48.000  |            |                          |
| 1.18  | <b>KNR AT-14 0110-02 z.sz. 2.9.</b>                   | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca - demontaż do ponownego montażu  | kpl.        | 1.000   |            |                          |
| 1.19  | <b>ZN-97/TP S.A.-039 0901-09</b>                      | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych końcowe z kabla - odcinek kontrolny (1 zmierzony światłowód)   | odc.        | 1.000   |            |                          |
| 1.20  | <b>ZN-97/TP S.A.-039 0901-10</b>                      | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych końcowe z kabla - odcinek kontrolny (każdy następny zmierzony światłowód)  | odc.        | 35.000  |            |                          |
| <b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b> |   |  |             |         |            |                          |
| <b>Podatek VAT</b>                                |   |  |             |         |            |                          |
| <b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>          |   |  |             |         |            |                          |

Słownie: