

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana ośw. na terenie Gminy Izbicy Kujawskiej
ADRES INWESTYCJI : Gmina Izbica Kujawska - ZADANIE 2
INWESTOR : Gmina Izbica Kujawska
ADRES INWESTORA : 87-865 Izbica Kujawska, ul. Marszałka Piłsudskiego 32

DATA OPRACOWANIA : marzec 2024

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [KP]	% R, S
VAT [V]	zł Σ
Zysk [Z]	% R+KP(R)+V(R), S+KP(S)+V(Sbezp)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Wartość narzutów kosztorysu nie objętych podatkiem VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

Uwaga:

Każdy potencjalny Oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją rojektową w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót i uwzględnienie ewentualnych robót niecznych do wykonania, a nie uwzględnionych w przedmiarze robót i wynikających z projektu oraz oczekiwań inwestora, który winien udzielić takich informacji w zakresie szczegółowych oczekiwań i zaleceń, niezależnie od przyjętego przedmiaru robót.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
marzec 2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ZADANIE 2					
1	KSNR 9 1004-04	Wymiana przewodów do opraw oświetleniowych w wysięgnikach zamontowanych na słupach energetycznych linii napowietrznych 445	kpl.prze w. kpl.prze w.	445	
				RAZEM	445
2	KSNR 9 1004-04	Wymiana przewodów do opraw oświetleniowych w słupach kablowych do 12m 34	kpl.prze w. kpl.prze w.	34	
				RAZEM	34
3	KSNR 9 1006-02	Wymiana/montaż zacisków prądowych na liniach napowietrznych 445	szt szt	445	
				RAZEM	445
4	KSNR 9 1006-02	Wymiana/montaż zabezpieczeń na liniach napowietrznych typu SV19.253 445	szt szt	445	
				RAZEM	445
5	KNNR-W 9 1006-02	Wymiana tabliczek bezpiecznikowych słupowych oświetlenia zewnętrznego na izolowane złącze bezpiecznikowe 34	szt szt	34	
				RAZEM	34
6	KNNR 5 1303-01	Pomiary elektryczne 1193	pomiar pomiar	1193	
				RAZEM	1193
7	KNNR 5 1303-01 analogia	Pomiary fotometryczne 5	kpl. kpl.	5	
				RAZEM	5
8	KNNR 5 1004-02	Programowanie opraw 1197	kpl kpl	1197	
				RAZEM	1197
9	kalk. własna	Koszty unieszkodliwienia materiałów pozyskanych z modernizacji 1	kpl kpl	1	
				RAZEM	1
10	kalk. własna	Wykonanie dokumentacji powykonawczej 1	kpl kpl	1	
				RAZEM	1