


Kopia mapy zasadniczej

Skala 1:500

Godło 6.165.08.20.2.1, 6.165.08.20.2.2, 6.165.08.20.2.3, 6.165.08.20.2.4

Województwo: wielkopolskie
Powiat: m. Leszno
Gmina: Leszno
Jednostka ewidencyjna: 306301_1 Leszno
Obręb: 0002 LESZNO



PREZIDENT MIASTA LESZNA

P.3063 2016 1271

(Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu)

Numeracja zasobu

2023-01-19

(Data wykonania kopii materiału zasobu)

4 upr. Prezydent Miasta Leszna

STARSZY INSPEKTOR

(Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ)

WYKOPY WYKONYWAĆ KOPARKĄ Z Ł.Ż.Ł. O SZEROKOŚCI DO 40cm. W MIEJSCACH ZAGĘSZCZENIA UZBROJENIA PODZIEMNEGO WYKONAC WYKOPY PRÓBNE. OBWÓD OŚWIETLENIOWY W ZIEMI UKŁADAC KABLEM YKY5x6mm² W ROWIE KABLOWYM 0,8x0,4m NA GŁĘBOKOŚCI 0,7m. W MIEJSCACH SKRZYŻOWAŃ Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM PODZIEMNYM STOSOWAĆ RURY OCHRONNE WYKONANE Z PCV KARBOWANE DWUŚCIENNE O ŚREDNICY 50mm OZNACZONE W DOKUMENTACJI JAKO D50. PRZEJŚCIE PRZESZCIE FUNDAMENTOWĄ IZOLOWAĆ PRZECIWMILGOCIOWO. W BUDYNKU OBWÓD PROWADZIĆ W PIWNICY POD SUFITEM W RURKACH. OBWÓD OŚWIETLENIOWY ZASILIĆ Z TABLICY TB-1 PRZY WARSZTACIE W PIWNICY. W TABLICY ZABUDOWAĆ ZEGAR STERUJĄCY W MIEJSCU ZDEMONTOWANEJ PODSTAWY BEZPIECZNIKOWEJ, DO ZABEZPIECZENIA OBWODU WYKORZYSTAĆ WOLNE PODSTAWY BEZPIECZNIKOWE. ZASTOSOWAĆ WKŁADKĘ 6A, NIEUŻYWAĆ OBECNIE ŻYŁY UZIEMIĆ.

LEGENDA :

OPRAWA ULICZNA LED O MOCY DO 61W. O STRUMIENIU ŚWIETLENYM LAMPY MIN. 10000LM, IP66 DLA CAŁEJ OPRAWY, IK08, KORPUS WYKONANY Z ALUMINIUM , TEMP. BARWOWA 4000K (740), OPTYKA DM12, KĄT MONTAŻU 15°. SŁUP STAŁOWY OCYNKOWANY, OKRĄGŁY ZBIĘŻNY (STOŻKOWY), O ŚREDNICY WIERZCHOŁKA 60mm. O WYSOKOŚCI MONTAŻU OPRAWY 8,0m, Z WYSIĘGNIKIEM 1,0m, Z WNEKĄ SŁUPOWĄ, Z POKRYWĄ WNĘKI SŁUPOWEJ LICUJĄCĄ ZE SŁUPEM, USTAWIANY NA FUNDAMENCIE PREFABRYKOWANYM O WYSOKOŚCI MIN. 1,5m, Z DWOMA OTWORAMI DO WPROWADZANIA KABLI.

Wykonali:	PROJEKTER pracownia projektowa Łukasz Michalak 64-4000 Koscin, ul. Słowackiego 7 tel. 603 130 601	Zamawiający Inwestor: Miasto Leszno 64-100 Leszno ul. Kazimierza Karasia 15	Data:
Lokalizacja	64-100 Leszno ul. Rumuńska 6ab, dz. nr 1/18		17.05.2023
Obiekt:	BUDOWA PLACU GIER I ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 W LESZNIE	Skala:	1:500
Stadium:	Projekt techniczny		
Bransz:	ELEKTRYCZNA	PODPIS	
Projektant:	mgr inż. Jerzy Woźniak nr upr. 877/86/Lo specjalność inst.-inż. el.	Nr rys.	E1