

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Wymiana orynnowania dachów na budynkach komunalnych w y Gorzowie Śląskim i w Jastrzygovicach</b>					
<b>1</b>		<b>Rynek 1</b>			
1	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	15.5	m	15.50	
	od podwórza	15.6	m	15.60	
	od rynku				
				<b>RAZEM</b>	<b>31.10</b>
2	KNRW 2-02	Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, półokrągłe, Fi 15 cm, blacha stalowa powlekana	m		
d.1	0522-02	31.1	m	31.1	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.1</b>
3	KNR 4-01	Uzupełnienie rynien dachowych wiszących półokrągłych, dodatkowe nakłady za wykonanie wpustów (sztucery) z blachy ocynkowanej	szt		
d.1	0524-08	2	szt	2	
				<b>RAZEM</b>	<b>2</b>
4	KNR 4-01	Naprawa rynien półokrągłych i skrzynkowych, naprawa haka rynnowego	szt		
d.1	0526-05	12	szt	12	
				<b>RAZEM</b>	<b>12</b>
5	KNBK 23	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych z blachy stalowej powlekanej, dodatek za kolanko	szt		
d.1	0104-04	4	szt	4	
				<b>RAZEM</b>	<b>4</b>
6	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	6.0*2	m	12.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.00</b>
7	KNRW 2-02	Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, okrągłe, Fi 10 cm, blacha stalowa powlekana, na nowych uchwytach	m		
d.1	0529-01	12	m	12.0	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.0</b>
8	KNR 2-02	Rusztowania przyściennie, wysokość do 10 m, nakłady podstawowe + amortyzacja	m <sup>2</sup>		
d.1	1610-01	15.0*6.0*2	m <sup>2</sup>	180.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>180.00</b>
9	KW	Opłata za zajęcie pasa drogowego	m <sup>2</sup>		
d.1		16.0*1.2	m <sup>2</sup>	19.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.20</b>
<b>2</b>		<b>Rynek 2</b>			
10	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.2	0535-04	11.4+4.7	m	16.10	
	od podwórza	11.7	m	11.70	
	od rynku				
				<b>RAZEM</b>	<b>27.80</b>
11	KNRW 2-02	Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, półokrągłe, Fi 15 cm, blacha stalowa powlekana	m		
d.2	0522-02	27.8	m	27.8	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.8</b>
12	KNR 4-01	Uzupełnienie rynien dachowych wiszących półokrągłych, dodatkowe nakłady za wykonanie wpustów (sztucery) z blachy ocynkowanej	szt		
d.2	0524-08	2	szt	2	
				<b>RAZEM</b>	<b>2</b>
13	KNR 4-01	Naprawa rynien półokrągłych i skrzynkowych, naprawa haka rynnowego	szt		
d.2	0526-05	12	szt	12	
				<b>RAZEM</b>	<b>12</b>
14	KNBK 23	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych z blachy stalowej powlekanej, dodatek za kolanko	szt		
d.2	0104-04	4	szt	4	
				<b>RAZEM</b>	<b>4</b>
15	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.2	0535-06	6.0*2+7.0	m	19.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.00</b>
16	KNRW 2-02	Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, okrągłe, Fi 10 cm, blacha stalowa powlekana, na nowych uchwytach	m		
d.2	0529-01	19	m	19.0	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.0</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 2-02 d.2 1610-01	Rusztowania przyścienne, wysokość do 10 m, nakłady podstawowe + amortyzacja (12.0+11.0+5.0)*6.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	168.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>168.00</b>
18	KW d.2	Opłata za zajęcie pasa drogowego	m <sup>2</sup>		
		12.0*1.2	m <sup>2</sup>	14.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.40</b>
<b>3</b>		<b>Rynek 17</b>			
19	KNR 4-01 d.3 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
	od podwórza	11.5	m	11.50	
	od rynku	11.3	m	11.30	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.80</b>
20	KNRW 2-02 d.3 0522-02	Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, półokrągłe, Fi 15 cm, blacha stalowa powlekana	m		
		22.8	m	22.8	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.8</b>
21	KNR 4-01 d.3 0524-08	Uzupełnienie rynien dachowych wiszących półokrągłych, dodatkowe nakłady za wykonanie wpustów (sztucery) z blachy ocynkowanej	szt		
		2	szt	2	
				<b>RAZEM</b>	<b>2</b>
22	KNR 4-01 d.3 0526-05	Naprawa rynien półokrągłych i skrzynkowych, naprawa haka rynnowego	szt		
		7	szt	7	
				<b>RAZEM</b>	<b>7</b>
23	KNBK 23 d.3 0104-04	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych z blachy stalowej powlekanej, dodatek za kolanko	szt		
		4	szt	4	
				<b>RAZEM</b>	<b>4</b>
24	KNR 4-01 d.3 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		11.0*2	m	22.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.00</b>
25	KNRW 2-02 d.3 0529-01	Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, okrągłe, Fi 10 cm, blacha stalowa powlekana, na nowych uchwytach	m		
		22	m	22.0	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.0</b>
26	KNR 2-02 d.3 1610-01	Rusztowania przyścienne, wysokość do 10 m, nakłady podstawowe + amortyzacja	m <sup>2</sup>		
		5.0*11.0*2	m <sup>2</sup>	110.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>110.00</b>
27	KW d.3	Opłata za zajęcie pasa drogowego	m <sup>2</sup>		
		16.0*1.2	m <sup>2</sup>	19.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.20</b>
<b>4</b>		<b>Rynek 18</b>			
28	KNR 4-01 d.4 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		9.5+15.5+13.3	m	38.30	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.30</b>
29	KNRW 2-02 d.4 0522-02	Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, półokrągłe, Fi 15 cm, blacha stalowa powlekana	m		
		38.3	m	38.3	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.3</b>
30	KNR 4-01 d.4 0524-08	Uzupełnienie rynien dachowych wiszących półokrągłych, dodatkowe nakłady za wykonanie wpustów (sztucery) z blachy ocynkowanej	szt		
		2	szt	2	
				<b>RAZEM</b>	<b>2</b>
31	KNR 4-01 d.4 0526-05	Naprawa rynien półokrągłych i skrzynkowych, naprawa haka rynnowego	szt		
		12	szt	12	
				<b>RAZEM</b>	<b>12</b>
32	KNBK 23 d.4 0104-04	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych z blachy stalowej powlekanej, dodatek za kolanko	szt		
		4	szt	4	
				<b>RAZEM</b>	<b>4</b>
33	KNR 4-01 d.4 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		10.0*2	m	20.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.00</b>



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34	KNRW 2-02 d.4 0529-01	Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, okrągłe, Fi 10 cm, blacha stalowa powlekana, na nowych uchwytach 10.0*2	m		
			m	20.0	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.0</b>
35	KNR 2-02 d.4 1610-01	Rusztowania przyścienne, wysokość do 10 m, nakłady podstawowe + amortyzacja 5.0*10.0*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	100.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.00</b>
36	KW d.4	Opłata za zajęcie pasa drogowego 14.0*1.2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	16.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.80</b>
<b>5</b>		<b>Rynek 16 - od podwórza</b>			
37	KNR 4-01 d.5 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 7.0	m		
			m	7.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.00</b>
38	KNRW 2-02 d.5 0522-02	Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, półokrągłe, Fi 15 cm, blacha stalowa powlekana 7.0	m		
			m	7.0	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.0</b>
39	KNR 4-01 d.5 0526-05	Naprawa rynien półokrągłych i skrzynkowych, naprawa haka rynnowego 2	szt		
			szt	2	
				<b>RAZEM</b>	<b>2</b>
<b>6</b>		<b>Morcinka 3A - od podwórza</b>			
40	KNR 4-01 d.6 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 10.5	m		
			m	10.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.50</b>
41	KNRW 2-02 d.6 0522-02	Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, półokrągłe, Fi 15 cm, blacha stalowa powlekana 10.5	m		
			m	10.5	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.5</b>
42	KNR 4-01 d.6 0526-05	Naprawa rynien półokrągłych i skrzynkowych, naprawa haka rynnowego 2	szt		
			szt	2	
				<b>RAZEM</b>	<b>2</b>
43	KNR 2-02 d.6 1610-01	Rusztowania przyścienne, wysokość do 10 m, nakłady podstawowe + amortyzacja 10.5*6.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	63.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.00</b>
<b>7</b>		<b>Byczyńska 12 - od podwórza</b>			
44	KNR 4-01 d.7 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 25.0	m		
			m	25.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.00</b>
45	KNRW 2-02 d.7 0522-02	Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, półokrągłe, Fi 15 cm, blacha stalowa powlekana 25.0	m		
			m	25.0	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.0</b>
46	KNR 4-01 d.7 0524-08	Uzupełnienie rynien dachowych wiszących półokrągłych, dodatkowe nakłady za wykonanie wpustów (sztucery) z blachy ocynkowanej 2	szt		
			szt	2	
				<b>RAZEM</b>	<b>2</b>
47	KNR 4-01 d.7 0526-05	Naprawa rynien półokrągłych i skrzynkowych, naprawa haka rynnowego 10	szt		
			szt	10	
				<b>RAZEM</b>	<b>10</b>
48	KNBK 23 d.7 0104-04	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych z blachy stalowej powlekanej, dodatek za kolanko 4	szt		
			szt	4	
				<b>RAZEM</b>	<b>4</b>
49	KNR 4-01 d.7 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 5.0*2	m		
			m	10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
50	KNRW 2-02 d.7 0529-01	Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, okrągłe, Fi 10 cm, blacha stalowa powlekana, na nowych uchwytach 5.0*2	m		
			m	10.0	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.0</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
51 d.7	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania przyścienne, wysokość do 10 m, nakłady podstawowe + amortyzacja 25.0*4.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 100.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.00</b>
<b>8</b>		<b>Jastrzygowie 29</b>			
52 d.8	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 3.0+10.0+3.0+4.3+4.3	m m	 24.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.60</b>
53 d.8	KNRW 2-02 0522-02	Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, półokrągłe, Fi 15 cm, blacha stalowa powlekana 24.6	m m	 24.6	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.6</b>
54 d.8	KNR 4-01 0524-08	Uzupełnienie rynien dachowych wiszących półokrągłych, dodatkowe nakłady za wykonanie wpustów (sztucery) z blachy ocynkowanej 4	szt szt	 4	
				<b>RAZEM</b>	<b>4</b>
55 d.8	KNR 4-01 0526-05	Naprawa rynien półokrągłych i skrzynkowych, naprawa haka rynnowego 12	szt szt	 12	
				<b>RAZEM</b>	<b>12</b>
56 d.8	KNBK 23 0104-04	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych z blachy stalowej powlekanej, dodatek za kolanko 8	szt szt	 8	
				<b>RAZEM</b>	<b>8</b>
57 d.8	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 4.0+2.5+4.0+2.5	m m	 13.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.00</b>
58 d.8	KNRW 2-02 0529-01	Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, okrągłe, Fi 10 cm, blacha stalowa powlekana, na nowych uchwytych 13.0	m m	 13.0	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.0</b>
59 d.8	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania przyścienne, wysokość do 10 m, nakłady podstawowe + amortyzacja 10.0*6.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 60.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.00</b>
<b>9</b>		<b>Jastrzygowie 30</b>			
60 d.9	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku (3.0+10.0+3.0)*2	m m	 32.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.00</b>
61 d.9	KNRW 2-02 0522-02	Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, półokrągłe, Fi 15 cm, blacha stalowa powlekana 16.0*2	m m	 32.0	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.0</b>
62 d.9	KNR 4-01 0524-08	Uzupełnienie rynien dachowych wiszących półokrągłych, dodatkowe nakłady za wykonanie wpustów (sztucery) z blachy ocynkowanej 4	szt szt	 4	
				<b>RAZEM</b>	<b>4</b>
63 d.9	KNR 4-01 0526-05	Naprawa rynien półokrągłych i skrzynkowych, naprawa haka rynnowego 6.0*2	szt szt	 12	
				<b>RAZEM</b>	<b>12</b>
64 d.9	KNBK 23 0104-04	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych z blachy stalowej powlekanej, dodatek za kolanko 8	szt szt	 8	
				<b>RAZEM</b>	<b>8</b>
65 d.9	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 2.5*2*2	m m	 10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
66 d.9	KNRW 2-02 0529-01	Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, okrągłe, Fi 10 cm, blacha stalowa powlekana, na nowych uchwytych 2.5*2*2	m m	 10.0	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.0</b>
67 d.9	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania przyścienne, wysokość do 10 m, nakłady podstawowe + amortyzacja 10.0*6.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 60.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.00</b>