

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina rulonowa PCV pokój, kuchnia 14,85+6,58	m ² m ²	21,43	21,43
2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina dywanowa przedpokój 5,9	m ² m ²	5,90	5,90
3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - łazienka 3,92	m ² m ²	3,92	3,92
4	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - kuchnia - tylko te ułamane, pozostałe płytki do zostawienia 2	m ² m ²	2,00	2,00
5	KNR 4-01 0426-04 analogia	Rozebranie obicia ścian z sidingu - kuchnia, pokój 2,64*(2,85+2,71+2,87+1)	m ² m ²	24,90	24,90
6	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek 2	szt. szt.	2,00	2,00
7	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany - wszystkie powierzchnie bez pasa roboczego w kuchni i pasa płytek w łazience 2,54*2*(2,85+5,21)+2,54*2*(2,7+2,87)+2,54*2*(3,76+1,57)+2,54*2*(2,71+2,87)+2,54*2*(2,12+2,01)-2*2*(2,1+2,12)-0,8*(1,87+2,14)	m ² m ²	125,56	125,56
8	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufity - wszystkie powierzchnie 14,85+7,75+6,58+3,92+5,9	m ² m ²	39,00	39,00
9	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 5	m ² m ²	5,00	5,00
10	KNR 0-23 2612-06 analogia	Przyklejenie warstwy siatki na sufitach i ścianach 20	m ² m ²	20,00	20,00
11	KNR 2-02 0814-01	Tynki wewnętrzne pocienione przecierane grubości 3-4 mm na betonie wykonywane ręcznie na ścianach - ściany - wszystkie powierzchnie bez pasa roboczego w kuchni i pasa płytek wys. 2 m w łazience, bez małego pokoju 2,54*2*(2,85+5,21)+2,54*2*(3,76+1,57)+2,54*2*(2,12+2,01)+2,54*2*(2,71+2,87)-2*2*(2,1+2,12)-0,8*(1,87+2,14)	m ² m ²	97,26	97,26
12	KNR 2-02 0814-02	Tynki wewnętrzne pocienione przecierane grubości 3-4 mm na betonie wykonywane ręcznie na stropach - wszystkie powierzchnie, bez małego pokoju 39-7,75	m ² m ²	31,25	31,25
13	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany i sufit małego pokoju 2,54*2*(2,7+2,87)+7,75	m ² m ²	36,05	36,05
14	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - pokój, kuchnia bez pasa roboczego i łazienka bez pasa wys. 2 m - ściany 125,56	m ² m ²	125,56	125,56
15	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - wszystkie sufity 39	m ² m ²	39,00	39,00
16	KNR AT-40 0413-03	Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw - łazienka, kuchnia 3,92+6,58	m ² m ²	10,50	10,50
17	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża - łazienka, kuchnia 3,92+6,58	m ² m ²	10,50	10,50

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 0-12II 1118-06	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej metodą zwykłą - łazienka, kuchnia UWAGA! KLEJENIE PRZY POMOCY WYSOKOELASTYCZNEGO KLEJU 3,92+6,58	m ² m ²	 10,50	
				RAZEM	10,50
19	KNR 0-12II 1120-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża - kuchnia 2*(2,87+2,71)	m m	 11,16	
				RAZEM	11,16
20	KNR 0-12II 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 11,16	m m	 11,16	
				RAZEM	11,16
21	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - pokój 1 i 2, przedpokój wraz z podkładem, grubość podkładu dobrać do nierówności, szczegóły do ustalenia z Najemcą 14,85+5,9	m ² m ²	 20,75	
				RAZEM	20,75
22	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
23	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych 10	m m	 10,00	
				RAZEM	10,00
24	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0,15*(12+4+6)*0,6*2	m ² m ²	 3,96	
				RAZEM	3,96
25	KNR 4-01 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-07 z. sz.4.5.4. 9914-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne gładkie o szer. do 10 cm, w tym drzwi wejściowe 1*2*5*0,3	m ² m ²	 3,00	
				RAZEM	3,00
26	KNR 0-19 0929-06 analogia	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednoodzielne z PCV o pow. do 1.5 m ² - 1 szt. współczynnik przenikania ciepła U _{max} =0,9 W/m ² K, zachowanie istniejącego podziału okien dostosowanego do podziału okien występujących w budynku, trzyszybowe wraz z nawiewnikami - 1 nawiewnik na 1 pomieszczenie WRAZ Z NAPRAWĄ I POMALOWANIM OSCIEŻY ZEWNĘRZNYCH 0,89*1,49	m ² m ²	 1,33	
				RAZEM	1,33
27	KNR 0-19 0929-09 analogia	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwuodzielne z PCV o pow. do 2.0 m ² - 1 szt. współczynnik przenikania ciepła U _{max} =0,9 W/m ² K, zachowanie istniejącego podziału okien dostosowanego do podziału okien występujących w budynku, trzyszybowe wraz z nawiewnikami - 1 nawiewnik na 1 pomieszczenie WRAZ Z NAPRAWĄ I POMALOWANIM OSCIEŻY ZEWNĘRZNYCH 1,2*1,47	m ² m ²	 1,76	
				RAZEM	1,76
28	KNR 0-19 0929-09 analogia	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwuodzielne z PCV o pow. do 2.0 m ² - 1 szt. współczynnik przenikania ciepła U _{max} =0,9 W/m ² K, zachowanie istniejącego podziału okien dostosowanego do podziału okien występujących w budynku, trzyszybowe wraz z nawiewnikami - 1 nawiewnik na 1 pomieszczenie WRAZ Z NAPRAWĄ I POMALOWANIM OSCIEŻY ZEWNĘRZNYCH, w zestawie balkonowym 1,25*1,47	m ² m ²	 1,84	
				RAZEM	1,84
29	KNR 0-19 0929-12 analogia	Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV - 1 szt. współczynnik przenikania ciepła U _{max} =0,9 W/m ² K, zachowanie istniejącego podziału okien dostosowanego do podziału okien występujących w budynku, trzyszybowe wraz z nawiewnikami - 1 nawiewnik na 1 pomieszczenie WRAZ Z NAPRAWĄ I POMALOWANIM OSCIEŻY ZEWNĘRZNYCH, w zestawie balkonowym 0,86*2,35	m ² m ²	 2,02	
				RAZEM	2,02
30	Kalkulacja własna	Montaż nawiewników okiennych -higrosterowalne 3	szt. szt.	 3,00	
				RAZEM	3,00
31	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko - wewnętrzny - 3 szt. 1,4+1+1,3	m m	 3,70	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32	KNR 4-01 0321-02 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł - parapet wewnętrzny pcv, kolor biały, dł. ok. 1,4 m, 1,0 m, 1,3 m	szt.	RAZEM	3,70
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
33	KNR 2-02 1017-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni ponad 0.2 m2 fabrycznie wykończone - łazienka, kuchnia, pokoje (w łazience 1 szt. drzwi jako drzwi łazienkowe z kratką nawiewną lub tulejami wentylacyjnymi zgodnie z RMI w sprawie war. techn. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, otwierane na zewnątrz pomieszczenia), 0,8*2*4	m ²		
			m ²	6,40	
				RAZEM	6,40
34	KNR 4-01 0920-20 analogia	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
35	KNR 4-01 0920-25	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych łazienkowych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
36	KNR 4-01 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
37	kalk. własna	Wykonanie opinii kominiarskiej po remoncie	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
38	kalk. własna	Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
39	Kalkulacja własna	Utylizacja	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00