

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany - pokój, kuchnia bez pasa roboczego, przedpokój 1 i 2, pas o szer. 54 cm przy suficie w łazience $107,06-0,8*(0,6+2,16+0,6)-2*2*(1,29+2)$	m ²		
			m ²	91,21	
				RAZEM	91,21
2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufity - wszystkie powierzchnie	m ²		
		32,83	m ²	32,83	
				RAZEM	32,83
3	KNR 4-01 0621-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą smarowania	m ²		
		1	m ²	1,00	
				RAZEM	1,00
4	KNR 2-02 0814-01	Tynki wewnętrzne pocienione przecierane grubości 3-4 mm na betonie wykonywane ręcznie na ścianach - uzupełnienie	m ²		
		5	m ²	5,00	
				RAZEM	5,00
5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - pokój, kuchnia bez pasa roboczego, przedpokój 1 i 2, pas o szer. 54 cm przy suficie w łazience - ściany $107,06-0,8*(0,6+2,16+0,6)-2*2*(1,29+2)$	m ²		
			m ²	91,21	
				RAZEM	91,21
6	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - wszystkie sufity	m ²		
		32,83	m ²	32,83	
				RAZEM	32,83
7	Kalkulacja własna	Drobne prace naprawcze - uzupełnienie w narożniki listw panelowych - ok. 5 szt., podklejenie uszczelki w drzwiach, zerwanie dodatkowych uszczelk w oknach	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
8	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice wraz ze skrzydłami $1*2*3$	m ²		
			m ²	6,00	
				RAZEM	6,00
9	KNR 0-12II 1118-06 analogia	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej metodą zwykłą - łazienka - wymiana fug (zeskrobanie i uzupełnienie, kolor), płytki podłogowe pozostają bez zmian!!!	m ²		
		2,58	m ²	2,58	
				RAZEM	2,58
10	kalk. własna	Wykonanie opinii kominiarskiej po remoncie	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
11	Kalkulacja własna	Wyczyszczenie wszelkich elementów niepodlegających remontowi wraz z zabezpieczeniami	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
12	Kalkulacja własna	Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00