

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku mieszkalnego - wilgoć
ADRES INWESTYCJI : Średnia 25
INWESTOR : Administracja Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : 85-829 Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Michał Brzeziński
DATA OPRACOWANIA : 17.04.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.04.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, niemocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III 1,0*0,8*(10,8+18,65*2)	m ³ m ³	 38,480	
				RAZEM	38,480
2	KNR 0-25 0403-02	Czyszczenie strumieniowo-ścierne na sucho powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych 1,4*(10,8+18,65*2)	m ² m ²	 67,340	
				RAZEM	67,340
3	KNR 0-40 0201-01	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezciśnieniowej w murze z cegły o normalnej twardości o gr. 20-25 cm 10,8+18,65*2	m m	 48,100	
				RAZEM	48,100
4	KNR 9-15 0201-03	Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS - powierzchnie murowane - pierwsza warstwa 1,4*(10,8+18,65*2)	m ² m ²	 67,340	
				RAZEM	67,340
5	KNR 9-15 0201-04	Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS - powierzchnie murowane - druga warstwa 1,4*(10,8+18,65*2)	m ² m ²	 67,340	
				RAZEM	67,340
6	KNR 0-23 2612-01 analogia	Ocieplenie ścian budynków płytami styrodur XPS przyklejenie płyt styropianowych do ścian 10cm 1,4*(10,8+18,65*2)	m ² m ²	 67,340	
				RAZEM	67,340
7	KNR 0-23 0932-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej 0,4*(10,8+18,65*2)	m ² m ²	 19,240	
				RAZEM	19,240
8	KNR 0-23 0932-04	Tynk mineralny wykonany ręcznie 0,4*(10,8+18,65*2)	m ² m ²	 19,240	
				RAZEM	19,240
9	KNR 2-02 1505-12	Dwukrotne fluatowanie powierzchni zewnętrznych 0,4*(10,8+18,65*2)	m ² m ²	 19,240	
				RAZEM	19,240
10	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 0,4*(10,8+18,65*2)	m ² m ²	 19,240	
				RAZEM	19,240
11	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej 0,5*(10,8+18,65*2)	m ² m ²	 24,050	
				RAZEM	24,050
12	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III 1,0*0,8*(10,8+18,65*2)	m ³ m ³	 38,480	
				RAZEM	38,480
13	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 0,5	m ³ m ³	 0,500	
				RAZEM	0,500
14	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 19 0,5	m ³ m ³	 0,500	
				RAZEM	0,500
15	kalk. własna	Utylizacja 0,5	m ³ m ³	 0,500	
				RAZEM	0,500