

Osiek, dnia 02.08.2022r.

**GMINA OSIEK
UL.RYNEK 1
28-221 OSIEK**

Dotyczy postępowania na: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Osiek” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Nr postępowania: KB.271.6.2022

***Wykonawcy
Wszyscy zainteresowani
Strona internetowa
prowadzonego postępowania***

Działając w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do złożonych zapytań dotyczących postępowania: **„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Osiek” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”**

Pytania:

1. Prosimy o potwierdzenie, czy obecny proces oczyszczania odbywa się tylko na jednym reaktorze ze złożonym czynnym (jeden ciąg technologiczny). W związku z powyższym, czy Zamawiający przewidział podtrzymanie procesu tymczasowego oczyszczania ścieków kontenerowo, jeśli nie to w jaki inny sposób Zamawiający przewiduje podtrzymanie procesu oczyszczania . Jak należy podtrzymać proces oczyszczania dla innych segmentów w reaktorze (osadnik wtórny)?
2. Czy Zamawiający potwierdza, iż na cele prowadzonych prac modernizacyjnych obiekt nr 1 należy przewidzieć wykonanie pompowni tymczasowej?
3. Prosimy o uszczegółowienie jakie są wymagania Zamawiającego w zakresie wykonania nowych ciągów komunikacyjnych tj. drogi, place, chodniki. Mając na uwadze Załącznik nr 4 PFU w legendzie został wykreślony odnośnik dotyczący projektowanych placów i dróg, Wykonawca rozumie to jako nie przebudowanie istniejących ciągów komunikacyjnych, czy w tym zakresie Zamawiający rozumie wykonanie ciągów komunikacyjnych wyłącznie do nowo budowanych obiektów? Czy Zamawiający zaakceptuje wykonanie ciągów komunikacyjnych z kostki brukowej gr.8cm na podsypce cementowo- piaskowej?

4. Czy Zamawiający podtrzymuje konieczność zastosowania złoza biologicznego opisanego w PFU?

5. Czy w zakresie robót należy ująć wyposażenie oczyszczalni w System Sterowania i Automatykacji procesów technologicznych w oczyszczalni, z wizualizacją oraz raportowaniem ? - jak napisano w pkt. 3.2. ppkt. 5) PFU (strona 23)

Czy jednak nie ? - co należy wnioskować poprzez brak takiego wymagania określonego w pkt. 3.1.1. ppkt. 10) PFU (strona 22) jak i w SWZ w punkcie określającym zakres zamówienia na stronach 5-7.

Odpowiedzi:

Ad.1

Potwierdzamy, że obecnie proces oczyszczania ścieków odbywa się w jednym ciągu technologicznym. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania oczyszczalni w ruchu podczas prowadzonych prac remontowych i modernizacyjnych. Na Wykonawcy leży obowiązek zapewnienia odpowiednich rozwiązań (połączeń tymczasowych) umożliwiających odpowiednie przełączanie komór reaktora, jak i dostarczenie kontenerowej oczyszczalni ścieków jeżeli uzna, iż takie rozwiązanie jest konieczne. Wykonawca na etapie realizacji przedstawi projekt/propozycję utrzymania ruchu.

Ad.2

Należy przewidzieć wykonanie tymczasowego układu pompowego.

Ad.3

Zamawiający wyjaśnia, iż należy wykonać ciągi komunikacyjne wyłącznie do nowo budowanych obiektów. Dopuszcza się wykonanie na podsypce cementowo-piaskowej oraz z kostki gr. 8 cm.

Ad.4

Tak, podtrzymujemy konieczność zastosowania złoza biologicznego zgodnie z zapisami PFU.

Ad.5

Tak, podtrzymujemy zgodnie z pkt. 3.2. ppkt. 5) PFU stanowisko, iż w zakresie robót należy ująć wyposażenie oczyszczalni w System Sterowania i Automatykacji procesów technologicznych w oczyszczalni, z wizualizacją oraz raportowaniem .

*Burmistrz Miasta i Gminy Osiek
/-/ Rafał Łysiak*