

## **Załącznik nr 1 do umowy**

### **Wytyczne i zakres planowanych do wykonania prac:**

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie przez Wykonawcę opracowania projektowego dla potrzeb wykonania ogrodzenia w Zakładzie/Instalacji w Dylowie A, gm. Pajęczno – działka o nr ewid. 14, obręb Dylów A.

Przedmiot zamówienia, o którym mowa w pkt 1 należy wykonać w oparciu o:

- 1) Wizję lokalną;
- 2) Wytyczne i zakres planowanych do wykonania prac – załącznik nr 1 do umowy.
- 3) Szkic z tyczenia geodezyjnego – załącznik nr 2 do umowy.

**Projekt dotyczy wykonania ogrodzenia wzdłuż działki o nr ewid. 14, obręb Dylów A (część zachodnia, północna i południowa) w taki sposób by nawiązać się do istniejącego ogrodzenia znajdującego się na terenie Zakładu/Instalacji w Dylowie, gm. Pajęczno. Trasa ogrodzenia ma być poprowadzona zgodnie ze szkicem z tyczenia geodezyjnego. Pierwsza brama wjazdowa w północno - wschodniej części działki nr 14, druga usytuowana na północnej granicy działki nr 14.**

#### **1. Założenia dla ogrodzenia:**

- podmurówka pełna o wysokości 50 cm, pierwsza zagłębiona w gruncie, druga całkowicie powyżej poziomu terenu;
- powyżej podmurówki panel z prętów stalowych ocynkowanych ogniowo,
- słupki ogrodzenia osadzone w gruncie na głębokości 1 m p.p.t. w punktowych fundamentach z masy betonowej (B25);
- rozstaw słupów ogrodzenia 2,10 m,
- wysokość całości ogrodzenia – 2,00 m od poziomu gruntu;
- całość konstrukcji ocynkowana.

#### **2. Założenia dla bram – 2 szt.:**

- brama przesuwana przemysłowa, wysokość dopasowana do ogrodzenia;
- brama samonośna wysięgnikowa, zawieszona nad wjazdem. Brama składająca się z:
  - szyny jezdnej;
  - zespołu jezdnego;
  - konstrukcji zamkniętej skrzydła brama;
  - ramy prowadzącej, słupa zamykającego wyposażonego w chwytak;
  - podpory tylnej stabilizującej skrzydło po jej otwarciu;
  - światło przejazdu: ok. 5 m.
- wypełnienie skrzydła: panel kratowy płaski (przykręcany do konstrukcji), średnica drutu poziomego 8 mm, średnica drutu pionowego 6 mm.
- wymiary oczek prostych: 50 x 200 mm;
- posadowienie stóp betonowych bramy nie płycej niż głębokość przemarzania;
- konstrukcja bramy oraz wypełnienie (panele siatkowe) ocynkowane;
- miejsce montażu bram ustalone z Zamawiającym na etapie sporządzania przez Wykonawcę opracowania projektowego.

Uwagi:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany założeń projektowych względem ogrodzenia i bram na etapie realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszelkie zmiany w ramach wynagrodzenia umownego.

**3. Zakres usługi obejmuje po stronie Wykonawcy:**

- 1) Opracowanie projektowe, w tym opis planowanej do zrealizowania inwestycji, schematy konstrukcji ogrodzenia i schematy bram wjazdowych, plan sytuacyjny, kosztorys inwestorski i ślepy oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egz. w wersji papierowej.
- 2) Uwzględnienie w dokumentacji wszelkich prac niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, tj. wszystkich prac, w tym prac porządkowych, dostosowawczych i zabezpieczających, a także prac mających na celu uniknięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą.

Zamawiający:

Wykonawca: