

KOSZTORYS OFERTOWY

Utwardzenie terenu na działce nr 3260/2

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		D.01.00.00.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1		D.01.01.01.Roboty pomiarowe				
1	KNNR 1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod utwardzenie terenu wraz z inwentaryzacją powykonawczą	ha	0,02		
d.1.1		obmiar = 210,0 / 10000 = 0,02 ha				
Razem dział: D.01.01.01.Roboty pomiarowe						
1.2		D.01.02.01. Wycinka drzew (usunięcie karczwy)				
2	KNNR 1 0104-12	Karczowanie pni o śr. 26-35 cm koparką podsiebnią w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności	szt.	5,00		
d.1.2		obmiar = 5,00 szt.				
3	KNNR 1 0104-14	Karczowanie pni o śr. 46-55 cm koparką podsiebnią w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności	szt.	4,00		
d.1.2		obmiar = 4,00 szt.				
4	KNNR 1 0104-15	Karczowanie pni o śr. 56-65 cm koparką podsiebnią w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności	szt.	6,00		
d.1.2		obmiar = 6,00 szt.				
5	KNNR 1 0107-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2km.	mp	3,75		
d.1.2		obmiar = 5 * 0,15 + 10 * 0,30 = 3,75 mp				
Razem dział: D.01.02.01. Wycinka drzew (usunięcie karczwy)						
Razem dział: D.01.00.00.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2		D.02.00.00.ROBOTY ZIEMNE				
2.1		D.02.01.01. Wykonanie wykopów w gruncie kat.I-IV				
6	KNNR 2-01 0228-05	Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. III i IV(wykopu)	m3	92,00		
d.2.1		obmiar = 23,0 * 10,0 * 0,40 = 92,00 m3				
7	KNNR 1 0407-02	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.III	m3	92,00		
d.2.1		obmiar = 92,00 m3				
Razem dział: D.02.01.01. Wykonanie wykopów w gruncie kat.I-IV						
Razem dział: D.02.00.00.ROBOTY ZIEMNE						
3		D.04.00.00. PODBUDOWY				
3.1		D.04.04.01. Koryto wraz z prof. i zagęszczaniem podłoża				
8	KNNR 2-31 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 50 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości utwardzanego terenu z ponownym wbudowaniem gruntu w nasyp na działkę nr 3260/2	m2	210,00		
d.3.1		obmiar = 21,0 * 10,0 = 210,00 m2				
Razem dział: D.04.04.01. Koryto wraz z prof. i zagęszczaniem podłoża						
3.2		D.04.02.02. Warstwa odsączająca				
9	KNNR 6 0104-03	Warstwa odsączająca żwirowa 0-31,5 mm wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm Krotność = 1,5	m2	210,00		
d.3.2		obmiar = 21,0 * 10,0 = 210,00 m2				
Razem dział: D.04.02.02. Warstwa odsączająca						
Razem dział: D.04.00.00. PODBUDOWY						
4		D.05.00.00. NAWIERZCHNIE				
4.1		D.05.01.03a. Nawierzchnia z kruszywa nat.0-31,5 z dom. przekrusz. 30%				
10	KNNR 6 0202-06	Podbudowa żwirowa, warstwa dolna gr. 20 cm z krusz. nat. 0-63 mm rozścielanego mech. nawierzchni na terenie utwardzonym	m2	210,00		
d.4.1		obmiar = 21,0 * 10,0 = 210,00 m2				
11	KNNR 2-31 0115-01	Górna warstwa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepszającymi z kruszywa przekruszonego 30 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	210,00		
d.4.1		obmiar = 21,0 * 10,0 = 210,00 m2				

KOSZTORYS OFERTOWY

Utwardzenie terenu na działce nr 3260/2

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
12 d.4.1	KNNR 1 0202-07	Transport kruszywa na warstwy konstrukcyjne drogi leśnej sam. samowład.i po drogach o nawierzchni utwardzonej na odl.do .15.km (kalkulacja wykonawcy)	m3	136,50		
		obmiar = 37,80 + 52,50 + 35,70 + 10,5 = 136,50 m3				
13 d.4.1	KNNR 1 0507-01	Humusowanie skarp z obsianiem trawą przy grubości warstwy humusu 10 cm.	m2	104,00		
		obmiar = (21,0 + 10,0 + 21,0) * 2,0 = 104,00 m2				
Razem dział: D.05.01.03a. Nawierzchnia z kruszywa nat.0-31,5 z dom. przekrusz. 30%						
Razem dział: D.05.00.00. NAWIERZCHNIE						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						