

Przedmiar robót - branża drogowa

**"REMONT DROGI GMINNEJ WEWNĘTRZNEJ
na odcinku od km 0+000 - 0+142 oraz 0+148 - 0+206
na działkach 1885/1, 1885/2 w m. Lipinki"**

Kod CPV Kategoria robót:
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
dróg

Lp.	Nr STWIORB	Nazwy części obiektów, elementów scalonych i elementów rozliczeniowych (robót podstawowych)	Jednostka miary	
	Ogólnej Specyfikacji Technicznej		Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
0. D-00.00.00 Wymagania ogólne - Kod CPV 45111000-8				
0.1	D-00.00.00.	Wymagania ogólne		
0.1.1	D-00.00.00 D-00.00.01 D-00.00.02	Wymagania ogólne		
		Koszty dostosowania się do warunków kontraktu	ryczałt	1
1. D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45111000-8				
1.1	D-01.01.01.	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych		
1.1.1	D-01.01.01.	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym		
1.1.1.1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach drogowych w terenie równinnym	km	0.200
1.2	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni		
1.2.1	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno		
1.2.1.1		Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno grubości 8 cm - sposób zagospodarowania materiału wg STWIORB.	m ²	530
2. D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - Kod CPV 45233120-6				
2.1	D-06.04.01	Oczyszczenie rowów		
2.1.1		Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr 20 cm wraz z odwozem urobku	m	400.0
3. D-05.00.00 NAWIERZCHNIE - Kod CPV 45233000-9				
3.1	D-04.03.01.	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych		
3.1.1	D-04.03.01.	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych ulepszonych mechanicznie		
3.1.1.1		Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych ulepszonych mechanicznie	m ²	1060.0
3.1.2	D-04.03.01.	Skropienie warstw konstrukcyjnych ulepszonych mechanicznie		
3.1.2.1		Skropienie warstw konstrukcyjnych ulepszonych mechanicznie	m ²	1060.0
3.2	D-05.03.05B.	Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca wg WT-1 i WT-2 z 2014r.		
3.2.1	D-05.03.05B.	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W , warstwa wiążąca, gr. 4 cm		
3.2.1.1		Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 4 cm z transportem mieszanki.	m ²	530.0
3.3	D-05.03.05A	Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna wg WT-1 i WT-2 z 2014r.		
3.3.1	D-05.03.05A	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S , warstwa ścieralna, gr. 4 cm		
3.3.1.1		Wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4 cm z transportem mieszanki.	m ²	500.0
3.4	D-05.01.02.	Nawierzchnia gruntowa ulepszona - pobocza		
3.4.1	D-05.01.02.	Pobocze gruntowe ulepszone z kruszywa łamanego 0/31.5 stabilizowanego		
3.4.1.1		Wykonanie pobocza gruntowe ulepszone z kruszywa łamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm	m ²	300.0

NW 4000
mgr inż. Szymon Włódek
Uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności drogowej
nr ewid. MAP/0260/POD/09