
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI: Remont drogi powiatowej 1021D w m. Zabłocie - remont przepustu

ADRES INWESTYCJI: DP 1021D w m. Zabłocie

NAZWA INWESTORA: Powiat Głogowski

ADRES INWESTORA: 67-200 Głogów, ul. Sikorskiego 21

BRANŻE: mostowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
Jarosław Szymański

DATA OPRACOWANIA: 2023-10-31

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
2023-10-31

Data zatwierdzenia

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Spis treści		2
Przedmiar		3
1 Remont przepustu Zabłocie		3

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
M*1,1; S*1,1					
1		Remont przepustu Zabłocie			
1	KNR 4-04 0306-01	Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grubości do 50 cm - murek na przepuscie	m3		
		3,2 * 0,5 * 0,8	m3	1,280	
				RAZEM	1,280
2	KNR 4-04 0804-01	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
3	KNR 2-33 0718-01 analogia	Czyszczenie zbrojenia w konstrukcji płyty pomostowej	t		
		0,1	t	0,100	
				RAZEM	0,100
4	KNR 4-01 0108-15 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbierek konstrukcji żelbetowych na odległość 10 km	m3		
		poz. 1	m3	1,280	
				RAZEM	1,280
5	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na płycie pomostowej	m2		
		3,2	m2	3,200	
				RAZEM	3,200
6	KNR 4-01 0704-02	Gruntowanie powierzchni betonowych	m2		
		3,2	m2	3,200	
				RAZEM	3,200
7	KNR 2-33 0401-03	Deskowanie tradycyjne - wsporniki i gzymsy	m2		
		5	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
8	KNR 2-33 0404-03	Przygotowanie zbrojenia na budowie prętami o śr. 16-32 mm płyt ustrojów niosących pełnych bez wsporników	t		
		0,1	t	0,100	
				RAZEM	0,100
9	KNR 2-33 0404-02	Przygotowanie zbrojenia na budowie prętami o śr. 10-14 mm płyt ustrojów niosących pełnych bez wsporników	t		
		0,1	t	0,100	
				RAZEM	0,100
10	KNR 2-33 0405-06	Montaż zbrojenia prętami o śr. 16-32 mm płyt ustrojów niosących	t		
		0,1	t	0,100	
				RAZEM	0,100
11	KNR 2-33 0405-05	Montaż zbrojenia prętami o śr. 10-14 mm płyt ustrojów niosących	t		
		0,1	t	0,100	
				RAZEM	0,100
12	KNR 2-33 0409-05	Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie wsporników i gzymsów	m3		
		1,2	m3	1,200	
				RAZEM	1,200
13	KNR 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - murek przepustu	m2		
		4,9	m2	4,900	
				RAZEM	4,900
14	KNR 2-02 0901-01 z.sz. 5.6. 9911	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie Tynki na pow.do 5 m2. - murek przepustu	m2		
		4,9	m2	4,900	

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4,900
15 d.1	KNR 2-33 0702-04	Montaż barier sprężystych jednostronnych - odcinki proste	t		
		2	t	2,000	
				RAZEM	2,000
16 d.1	KNR 2-31 0701-04	Poręcze ochronne sztywne z pochwytem U12A	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
17 d.1	KNR 2-31 0701-04	Poręcze ochronne sztywne z pochwytem U12A - mocowanie od góry murka	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
18 d.1	KNR 2-25 0407-03	Nawierzchnie z płyt wielootworowych MEBA na skarpach	m2		
		30	m2	30,000	
				RAZEM	30,000