
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45212220-4 Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

NAZWA INWESTYCJI : Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego
ADRES INWESTYCJI : Grabiny 11, 07-140 Grabiny, gm. Sadowne, dz. nr 20
INWESTOR : Gmina Sadowne

ADRES INWESTORA : ul. Kościuszki 3; 07-140 Sadowne

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO					
1		BOISKO ZE SZTUCZNEJ TRAWY			
1.1		Roboty przygotowawcze			
1	KNNR 1 d.1. 0112-02 1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych 34,16*62,22*0,0001 (2,85*25,16+0,5*7,34*15,78)*0,0001	ha ha ha	 0,213 0,013	
				RAZEM	0,226
1.2		Roboty ziemne			
2	KNNR 6 d.1. 0101-03 2	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI - boisko wielofunkcyjne boisko z opaską tereny pieszo-jezdne	m ² m ² m ²	 2 123,39 129,62	
				RAZEM	2 253,01
3	KNNR 1 d.1. 0202-08 2	Roboty ziemne w uprzednio odspojonym gruncie wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi boisko z opaską tereny pieszo-jezdne	m ³ m ³ m ³	 2 123,39 129,62	
				RAZEM	2 253,01
1.3		Podbudowa			
4	KNR 2-31 d.1. 0103-04 3	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 32,64*60,64	m ² m ²	 1 979,290	
				RAZEM	1 979,290
5	KNR 2-31 d.1. 0104-05 3	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej (pospółki) w korycie - grubość warstwy po zag. 10 cm 32,64*60,64	m ² m ²	 1 979,290	
				RAZEM	1 979,290
6	KNR 2-23 d.1. 0104-01 3	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 15 cm (frakcja 0-31,5mm) 32,64*60,64	m ² m ²	 1 979,290	
				RAZEM	1 979,290
7	KNR 2-23 d.1. 0104-03 3	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa o grubości 3 cm (frakcja 0- 4 mm) 32,64*60,64	m ² m ²	 1 979,290	
				RAZEM	1 979,290
1.4		Nawierzchnia			
8	d.1. 4	Nawierzchnia z trawy syntetycznej o wysokości 24 mm wraz z liniami według projektu (kolor trawy zielony) 32,64*60,64-23,77*10,97	m ² m ²	 1 718,533	
				RAZEM	1 718,533
9	d.1. 4	Nawierzchnia z trawy syntetycznej o wysokości 24 mm wraz z liniami według projektu (kolor trawy czerwony ceglany, boisko do tenisa) 260,76 <23.77*10.97>	m ² m ²	 260,760	
				RAZEM	260,760
1.5		Sprzęt sportowy			
10	d.1. 5	Dostawa i montaż bramki aluminiowej do piłki ręcznej wraz z siatką całoroczną (łącznie dwie bramki) 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
11	d.1. 5	Dostawa i montaż bramki 5,0x2,0 aluminiowej do piłki nożnej wraz z siatką całoroczną (łącznie 2 bramki) 2	kpl. kpl.	 2,000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
12 d.1. 5		Dostawa i montaż słupków aluminiowych (2 szt) do siatki wraz z siatką i taśmami do wyznaczenia boiska	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
13 d.1. 5		Dostawa i montaż słupków aluminiowych (2 szt) do tenisa wraz z siatką	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
14 d.1. 5		Dostawa i montaż zestawu do koszykówki, słup ocynkowany, wysięgnik 225 cm, tablica epoksydowa 90x120, obręcz ocynkowana (łącznie 4 kosze)	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
1.6		Wyposażenie terenu			
15 d.1. 6		Ławka betonowa z siedziskiem drewnianym Długość 200 cm Dostawa i montaż	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
16 d.1. 6		Kosz na śmieci Dostawa i montaż	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
17 d.1. 6		Stojak rowerowy na 12 stanowisk - konstrukcja rura stalowa Dostawa i montaż	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
1.7		Ogrodzenie			
18 d.1. 7	KNR 2-23 0404-02	Ogrodzenie hybrydowe płyty boiska z siatki ocynkowanej gr.3mm + powłoka od 0,00 do 2,00 i z siatki PE od 2,00 do 4,00 m	m		
		2*62,16+2*34,16	m	192,640	
				RAZEM	192,640
19 d.1. 7	KNR 2-23 0402-02	Brama o wym. 400x250 cm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.1. 7	KNR 2-23 0402-03	Furtka o wym. 100x200 cm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.8		Piłkochwył			
21 d.1. 8		Piłkochwył o wysokości 6,0m w tulejach. Słupki ocynkowane i malowane proszkowo dł 6,80m, fundament 40x40x100 cm. Siatka z PP/b o grubości 5mm i oczku 80x80mm.	m		
		20,00*2	m	40,000	
				RAZEM	40,000
2		UTWARDZENIA TERENU			
2.1		Podbudowy			
22 d.2. 1	KNR 2-31 0104-01 0104-02	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m ²		
		kostka wózków boiska	m ²	113,76	
		ciąg pieszo-jezdny	m ²	129,62	
		62,0*34,0-60,80*32,80 2,85*25,16+0,5*7,34*15,78			
				RAZEM	243,38
23 d.2. 1	KNR 2-31 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	kostka wózków boiska	62,0*34,0-60,80*32,80	m ²	113,76	
	ciąg pieszo-jezdny	2,85*25,16+0,5*7,34*15,78	m ²	129,62	
				RAZEM	243,38
24	KNNR 6	Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m ²		
d.2.	0109-02				
1					
	kostka wózków boiska	62,0*34,0-60,80*32,80	m ²	113,76	
	ciąg pieszo-jezdny	2,85*25,16+0,5*7,34*15,78	m ²	129,62	
				RAZEM	243,38
2.2		Krawężniki i obrzeża			
25	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
d.2.	0407-03				
2					
	obrzeża boiska	62,16*2+34,16*2	m	192,64	
		60,64*2+32,64*2	m	186,56	
				RAZEM	379,20
26	KNNR 6	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.2.	0403-03				
2					
		1,52+24,16+2,84+7,57+7,42	m	43,51	
				RAZEM	43,51
2.3		Nawierzchnia z kostki betonowej			
27	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 4 cm	m ²		
d.2.	0511-03				
3					
	ciąg pieszo-jezdny	<i>kostka brukowa 8 cm szara</i> 2,85*25,16+0,5*7,34*15,78	m ²	129,62	
				RAZEM	129,62
28	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 4 cm	m ²		
d.2.	0511-02				
3					
	kostka wózków boiska	62,0*34,0-60,80*32,80	m ²	113,76	
				RAZEM	113,76