

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej
45410000-4 Tynkowanie
45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących
45442100-8 Roboty malarskie
45442180-2 Powtórne malowanie
45421153-1 Instalowanie zabudowanych mebli

NAZWA INWESTYCJI : Część A - Roboty malarskie w 9 segmentach studenckich, pokoju magazynowego, oraz na klatce schodowej malej (wejście do budynku) w budynku DS "UŚKA" przy ul. Bielskiej 66 w Cieszynie;
ADRES INWESTYCJI : Cieszyn ul. Bielska 66
INWESTOR : Uniwersytet Śląski
ADRES INWESTORA : Katowice ul. Bankowa 12
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Kasandra Milios-Szczepanik
DATA OPRACOWANIA : 10.06.2024

I N S P E K T O R
Nadzoru Inwestorskiego

mgr inż. Kasandra Milios-Szczepanik
nr uprawnień budowlanych SLK/8637/WBKb/19

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty malarskie 9 zestawów studenckich UŚKA			
1	d.1 kalk. własna	Demontaż czujników p-poż , głośników ,lamp oswietl.pólek itp. na czas remon- tu wraz z ich montażem po zakończonym remoncie Krotność = 9 6	szt szt	 6.000	
				RAZEM	6.000
2	KNR 2-02 d.1 0607-01 analogia	zabezpieczenie podłóg folią budowlaną Krotność = 9 2.4*5.5+3.4*3.7+1.9*3.4	m ² m ²	 32.240	
				RAZEM	32.240
3	KNR 2-02 d.1 0607-01 analogia	Zabezpieczenie folią szaf, drzwi, okien - przyjęto 40% obm. z poz. 2 Krotność = 9 0.4*poz.2	m ² m ²	 12.896	
				RAZEM	12.896
4	d.1 kalk. własna	Wyniesienie i wniesienie mebli w 4-osobowych pokojach studenckich (tapcza- nów , szafek ,krzeseł, stolików itp.)wraz z ponownym wniesieniem Krotność = 9 6	rbh rbh	 6.000	
				RAZEM	6.000
5	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni ścian i sufitów z poszpachlowaniem nierówności Krotność = 9 poz.6+poz.7	m ² m ²	 115.154	
				RAZEM	115.154
6	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome Krotność = 9 poz.2	m ² m ²	 32.240	
				RAZEM	32.240
7	NNRNKB d.1 202 1134-02 pom. pokoi i przedsion- ków pom. sanitr- ne mokre	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe Krotność = 9 (2.4*2+5.5*2+3.4*2+3.7*2+3.4+1.9+1.2+0.75+1.15+0.8+0.8)*2.5+0.7*0.4 (0.6+0.9+0.92+0.92+0.92+1.15*2)*0.4 -(0.8*2*4+0.7*2*3+0.9*2)-(1.81*1.71*2)-0.7*2	m ² m ² m ² m ²	 100.280 2.624 -19.990	
				RAZEM	82.914
8	KNR 2-02 d.1 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych ścian Krotność = 9 (2.4*2+5.5*2+3.4*2+3.7*2+3.4+1.9+1.2+0.75+1.15+0.8+0.8)*2.5+0.7*0.4 -(0.8*2*4+0.7*2*3+0.9*2)-(1.81*1.71*2)	m ² m ² m ²	 100.280 -18.590	
				RAZEM	81.690
9	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów Krotność = 9 2.4*5.5+3.4*3.7+1.9*3.4-0.8*1.15	m ² m ²	 31.320	
				RAZEM	31.320
10	KNR 2-02 d.1 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi powierzchni wew- nętrzných w pomieszczeniach sanitarnych i przedsionkach Krotność = 9 (0.6+0.9+0.92+0.92+0.92+1.15*2)*0.4 -0.7*2	m ² m ² m ²	 2.624 -1.400	
				RAZEM	1.224
11	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi sufitów w pomiesz- czeniach sanitarnych Krotność = 9 0.8*1.15	m ² m ²	 0.920	
				RAZEM	0.920
12	KNR 4-01 d.1 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien i drzwi innych niż zespolone Krotność = 9 (0.8*2*4+0.7*2*3+0.9*2)+(1.81*1.71*2)+0.7*2	m ² m ²	 19.990	
				RAZEM	19.990
13	KNR 4-01 d.1 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek Krotność = 9 poz.2	m ² m ²	 32.240	
				RAZEM	32.240
2		Remont pokoju magazynowego - malowanie i wymiana wykładziny z tworzyw sztucznych			
14	d.2 kalk. własna	Demontaż czujników p-poż ,lamp oswietl., rolet itp. na czas remontu wraz z ich montażem po zakończonym remoncie 6	szt szt	 6.000	
				RAZEM	6.000
15	KNR 4-01 d.2 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych poz.16	m ² m ²	 14.500	
				RAZEM	14.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
16 d.2	KNR 2-02 0607-01 analogia	zabezpieczenie podłóg folią budowlaną 2.5*5.8	m ² m ²	 14.500	
				RAZEM	14.500
17 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni ścian z poszpachlowaniem nierówności poz.18+poz.19	m ² m ²	 40.980	
				RAZEM	40.980
18 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.16	m ² m ²	 14.500	
				RAZEM	14.500
19 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe (5.8*2+2.5*2)*2.5 -0.8*2-(1.7*1.8*2)-(2.2*2+1.45*2)	m ² m ² m ²	 41.500 -15.020	
				RAZEM	26.480
20 d.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych ścian (5.8*2+2.5*2)*2.5 -0.8*2-(1.7*1.8*2)-(2.2*2+1.45*2)	m ² m ² m ²	 41.500 -15.020	
				RAZEM	26.480
21 d.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów poz.16	m ² m ²	 14.500	
				RAZEM	14.500
22 d.2	KNR 4-01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien, drzwi i luksferów 0.8*2+(1.7*1.8*2)+(2.2*2+1.45*2)	m ² m ²	 15.020	
				RAZEM	15.020
23 d.2	KNR 4-01 0804-01	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.25 m ² w jednym miejscu 10	miejsc. miejsc.	 10.000	
				RAZEM	10.000
24 d.2	KNR 2-02 1115-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe zatarte na gładko pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych 14.5	m ² m ²	 14.500	
				RAZEM	14.500
25 d.2	KNR 2-02 1115-06	Gruntowanie podłoża pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych roztworem klejowym 14.5	m ² m ²	 14.500	
				RAZEM	14.500
26 d.2	KNR 2-02 1112-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe, z wywinieciem cokołów na wys. 10 cm na ściany poz.16	m ² m ²	 14.500	
				RAZEM	14.500
27 d.2	KNR 2-02 1113-06 analogia	Montaż listwy progowej 0.9	m m	 0.900	
				RAZEM	0.900
3		Malowanie klatki schodowej małej			
28 d.3	kalk. własna	Demontaż czujników p-poż, lamp oświetl. itp. na czas remontu wraz z ich montażem po zakończonym remoncie 8	szt szt	 8.000	
				RAZEM	8.000
29 d.3	KNR 2-02 0607-01 analogia	zabezpieczenie podłóg i schodów folią budowlaną 12.5*2.9+7.3*2.9	m ² m ²	 57.420	
				RAZEM	57.420
30 d.3	KNR 4-01 1204-08 sufity ściany	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni ścian z poszpachlowaniem nierówności poz.29 3.4*2*1+5.4*2.5+5.4*3.6+5.4*2*2+4.7*2*1.5+0.3*2*2*1+0.3*3.9	m ² m ² m ²	 57.420 77.810	
				RAZEM	135.230
31 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.34	m ² m ²	 57.420	
				RAZEM	57.420
32 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe poz.33	m ² m ²	 77.810	
				RAZEM	77.810

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
33 d.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych ścian 3.4*2*1+5.4*2.5+5.4*3.6+5.4*2*2+4.7*2*1.5+0.3*2*2*1+0.3*3.9	m ² m ²	 77.810	
				RAZEM	77.810
34 d.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów 12.5*2.9+7.3*2.9	m ² m ²	 57.420	
				RAZEM	57.420
35 d.3	KNR 4-01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien, drzwi i luksferów 3.9*2.2*2+2.6*3.2+3.9*2.6*2+2.8*2.5*2	m ² m ²	 59.760	
				RAZEM	59.760
36 d.3	KNR 4-01 1215-09	Mycie po robotach malarskich posadzek i stopni lastrykowych i betonowych z podestami poz.29	szt. szt.	 57.420	
				RAZEM	57.420