

Wartość kosztorysowa
Podatek VAT
Cena kosztorysowa
Słownie:

# PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt	Przebudowa placu zabaw w Parku Kajki.
Kod CPV	45233161-5; 45112723-9
Budowa	Park Kajki, 82-300 Elbląg, dz. 142
Inwestor	Gmina Miasto Elbląg, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg
Biuro kosztorysowe	Ajdar Sp. z o.o. Augustowo 6, 86-022 Dobrcz
Poziom cen	Sekocenbud Ikw. 2024 i kalkulacje ofertowe
Koszty zakupu	

Sporządził    Danuta Majer

Bydgoszcz Kwiecień 2024 r.

"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0  
przypisana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, 00-682 Warszawa, ul.Hoża 50

Przebudowa placu zabaw w Parku Kajki.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>1 DOKUMENTACJA</b>		
1	Kalkulacja ofertowa	Wykonanie dokumentacji projektowej	szt	1,000
		<b>2 DOSTAWA I MONTAŻ Urządzeń zabawowych i małej architektury</b>		
2	ST-dział II.pkt. 2	Fabryka piasku	szt	1,000
3	ST- dział II pkt.2	Koparka	szt	1,000
4	ST- dział II pkt.2	Zestaw zabawowy wielofunkcyjny	szt	1,000
5	ST- dział II pkt. 2	Karuzela siedzisko	szt	1,000
6	ST- dział. II pkt. 2	Bujak kruliczek	szt	1,000
7	ST- dział II pkt. 2	Huśtawka	szt	1,000
8	ST- dział II pkt. 2	Piaskownica z modułów	szt	1,000
9	ST - dział II pkt. 2	Krab	szt	1,000
10	ST - dział II pkt.2	Zestaw zabawowy	szt	1,000
11	ST- dział II pkt. 2	Linarium	szt	1,000
12	ST - dział II pkt. 2	Huśtawka typu gniazdo	szt	1,000
13	ST - dział II pkt.2	Huśtawka	szt	1,000
14	ST - dział II pkt. 2	Zjazd linowy	szt	1,000
15	ST - dział II pkt.2	Leżak dostawa z montażem	szt	1,000
16	ST - dział II pkt. 2	Tablica z regulaminem	szt	1,000
		<b>3 NAWIERZCHNIE</b>		
		<b>3.1. Roboty ziemne i przygotowawcze</b>		
17	ST - dział II pkt. 4	Roboty przygotowawcze pod nawierzchnie	szt	1,000
		<b>3.2. Podbudowa pod nawierzchnię z piasku</b>		
18	ST - dział II pkt. 4	Usunięcie warstwy humusu o grubości do 15cm za pomocą spycharki		
		Nawierzchnia m2 558,00	m2	558,000
		razem	m2	558,000
19	ST - dział II pkt. 4	Wykopy wykonywane spycharkami gąsienicowymi o mocy 55kW (75kM) w gruncie kategorii I-II pod nawierzchnię grubości 25cm 558,00*0,25	m3	139,500
		razem	m3	139,500
20	ST - dział II pkt. 4	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii I-IV pod nawierzchnie piaszczysta	m2	558,000
21	ST - dział II pkt. 4	J.w. lecz pogłębienie o 20 cm	m2	558,000

Przebudowa placu zabaw w Parku Kajki.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
22	ST - dział II pkt. 4	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych kategorii I-II- dodatek za 9 km		
		Humus m2 558,00*0,15	m3	83,700
		Złemia m3 558,00*0,25	m3	139,500
		razem	m3	223,200
23	ST - dział II pkt. 4	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV- pod nawierzchnie poliuretanową		
		m2 558,00	m2	558,000
		razem	m2	558,000
24	ST - dział II pkt. 4	J.w. lecz pogłębienie o 20 cm Krotność x 20	m2	558,000
25	ST - dział II pkt. 4	Nawierzchnia z piasku	m2	558,000
		<b>4 PRZCE PORZĄDKOWE</b>		
26	ST - dział II	Renowacja trawnika	szt	1,000
27	ST - dział II	Nasadenia: altanka tipi 2 szt, drzewa klonpolny 4 szt, krzewy tawuła wierzbolistna 28 szt.	szt	1,000
28	ST - dział II	Demontaże i ponowne montaż	szt	1,000