

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	kalk. własna	Wygradzenia i zabezpieczenie miejsc prowadzonych prac	kpl		
	1		kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
2	KNR 4-01 0354-11	Demontaż istniejących balustrad stalowych	m		
	46.70		m	46.70	
				RAZEM	46.70
3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek gresowych	m ²		
	98.50		m ²	98.50	
				RAZEM	98.50
4	KNR 4-01 0212-03	Rozbórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - skucie schodów	m ³		
	3		m ³	3.00	
				RAZEM	3.00
5	KNR 4-01 0212-01	Rozbórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - skucie wylewki na tarasie	m ³		
	11.80		m ³	11.80	
				RAZEM	11.80
6	NNRNKB 202 0618-03	Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2	m ²		
	98.50		m ²	98.50	
				RAZEM	98.50
7	KNR 2-02 1101-02	Podkłady betonowe z chudego betonu na tarasie gr. 10 cm	m ³		
	98.50*0.10		m ³	9.85	
				RAZEM	9.85
8	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej układane na kleju mrozoodpornym	m ²		
	98.50		m ²	98.50	
				RAZEM	98.50
9	KNR 2-02 0701-10	Montaż oporu dla kostki z L80 X 80 ocynkowanego na kotwach chemicznych.	m		
	30		m	30.00	
				RAZEM	30.00
10	KNR 2-02 1214-01	Schody stalowe z trepami z kratki Wema i balustradami ocynkowanymi	kpl		
	2		kpl	2.00	
				RAZEM	2.00
11	KNR 2-02 1209-02	Balustrady tarasowe stalowe ocynkowane	m		
	47		m	47.00	
				RAZEM	47.00
12	KNR 2-02 0508-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej powlekanej	m		
	19		m	19.00	
				RAZEM	19.00
13	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu i zdemontowanych materiałów samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³		
	5		m ³	5.00	
				RAZEM	5.00