

Pomosty szer.240cm w systemie gwarantującym wyporność min.1,5 kN/m2,
Pływak nośny o wyporności całkowitej ok. 22 kN,
Martwe kotwice 1200kg,
Bloki betonowe martwych kotwic pogrążone w dnie akwenu.
Pale kotwiczne Ø60,3 x 1,5m ze świdrem,
Łańcuchy kotwiące Ø16mm.

Barierki(relingi) z krawędziaka 12/12cm mocowane śrubami M-12 do powierzchni bocznych podłużnic pomostu 75/200mm.

Dylatacje oraz połączenia pomostów i barierek systemowe lub opracowane wykonawczo.

BIURO PROJEKTOWO-INWESTYCYJNE "PAMAR"
ul.Kopernika 33C/19 95-015 Głowno

Nazwa inwestycji	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad zalewem Łęczyckim, w ramach inwestycji pn."Kompleks rekreacyjny -wały"	
Adres	Łęczyca działki nr 336/2, 399/6, 399/7, 399/8, 399/59 Obręb 100401_1.0001 Łęczyca	
Inwestor	Miasto Łęczyca 99-100 Łęczyca ul. M.Konopnickiej 14	Nr rys. Z-6
Tytuł rysunku	Molo-rzut z góry-układ elementów	Skala : 1 : 100
Projektant : mgr inż. Krzysztof Hemka upr.nr 46/93/WŁ	Podpis:	Data : 05.2021