

# KOSZTORYS ŚLEPY

## Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane  
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne  
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń sanitarnych SOR w SPZOZ Międzychód  
ADRES INWESTYCJI : ul. Szpitalna 10, 64-400 Międzychód, działka 956/2  
INWESTOR : Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie  
ADRES INWESTORA : 64-400 Międzychód ul. Szpitalna 10  
BRANŻA : ogólnobudowlana

DATA OPRACOWANIA : 27.05.2024

### NARZUTY

VAT [V] ..... 23.00 %  $\Sigma(R+M+S)$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
27.05.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45000000-7	SOR ŁAZIENKI SPZOZ			
1.1	45400000-1	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze			
1	KNR 4-02	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
d.1. 0132-01					
1 analogia					
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
2	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.1. 0235-06					
1					
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
3	KNR 4-02	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
d.1. 0235-08					
1					
		3	kpl.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
4	KNR 4-02	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny podłogowy śr. 50 mm	szt.		
d.1. 0234-02					
1 analogia					
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	KNR-W 4-01	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m <sup>2</sup>		
d.1. 0346-03					
1					
		6.69	m <sup>2</sup>	6.690	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.690</b>
6	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m <sup>2</sup>		
d.1. 0812-05					
1					
		15.45	m <sup>2</sup>	15.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.450</b>
7	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
d.1. 0819-15					
1					
		50.4	m <sup>2</sup>	50.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.400</b>
8	KNR-W 4-01	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - ściana żelbetowa	m <sup>3</sup>		
d.1. 0212-06					
1					
		5.46*0.24	m <sup>3</sup>	1.310	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.310</b>
9	KNR 2-02	Otworki na drzwi w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt		
d.1. 0126-02					
1 analogia					
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	KNR 2-02	Otworki w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych - strunobeton	m		
d.1. 0126-05					
1 analogia					
		1.8*2+1.5*2	m	6.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.600</b>
11	KNR 0-19	Demontaż stolarki drzwiowej	m <sup>2</sup>		
d.1. 0928-11					
1 analogia					
		(0.9*2)*4	m <sup>2</sup>	7.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.200</b>
12	KNR 9-29	Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m <sup>2</sup> - okładzina pojedyncza	m <sup>2</sup>		
d.1. 0108-04					
1 analogia					
		15.45	m <sup>2</sup>	15.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.450</b>
13	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściennej - parapety	m <sup>2</sup>		
d.1. 0820-08					
1 analogia					
		(0.4*1.1)*2	m <sup>2</sup>	0.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.880</b>
14	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1. 0713-01					
1					
		50.08	m <sup>2</sup>	50.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.080</b>
15	KNR-W 2-02	Płyty fundamentowe żelbetowe - ręczne układanie betonu - szyb windowy	m <sup>3</sup>		
d.1. 0205-01					
1 analogia					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0.58	m <sup>3</sup>	0.580	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.580</b>
16	KNR-W 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żelazne o śr. 12 mm	t		
d.1.	0259-02				
1	analogia				
		0.08	t	0.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.080</b>
<b>1.2</b>	<b>45400000-1</b>	<b>Roboty remontowe</b>			
17	KNR-W 2-02	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.	0127-03				
2		6.33	m <sup>2</sup>	6.330	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.330</b>
18	KNR-W 2-02	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych	m <sup>2</sup>		
d.1.	2004-05	dwuwarstwowo 75-02			
2	analogia	8.7	m <sup>2</sup>	8.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.700</b>
19	KNR-W 3	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie w pomieszczeniach remontowanych na ścianach i słupach bez osiatkowania	m <sup>2</sup>		
d.1.	0603-01				
2		50.08	m <sup>2</sup>	50.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.080</b>
20	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - ściany	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-02				
2		50.08	m <sup>2</sup>	50.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.080</b>
21	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.1.	0830-03				
2		50.08	m <sup>2</sup>	50.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.080</b>
22	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.1.	0830-04				
2		poz.20	m <sup>2</sup>	50.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.080</b>
23	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe - dodatek za narożniki metalowe	m		
d.1.	0830-07				
2		(1.1+2*2)*2	m	10.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.200</b>
24	KNR-W 2-02	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi - OWA	m <sup>2</sup>		
d.1.	2701-01				
2		18.37	m <sup>2</sup>	18.370	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.370</b>
25	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-02				
2		59.35	m <sup>2</sup>	59.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.350</b>
26	KNR-W 2-02	Ściany z wykładzin z tworzyw sztucznych PVC	m <sup>2</sup>		
d.1.	1123-02				
2	analogia	19.45+39.9	m <sup>2</sup>	59.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.350</b>
27	KNR-W 2-02	Ściany z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych PVC	m <sup>2</sup>		
d.1.	1123-04				
2		poz.26	m <sup>2</sup>	59.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.350</b>
28	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-01				
2		18.37	m <sup>2</sup>	18.370	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.370</b>
29	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1130-02				
2		poz.28	m <sup>2</sup>	18.370	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.370</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej -	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1130-03	dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm			
2		Krotność = 5	m <sup>2</sup>	18.370	
		poz.28			
				<b>RAZEM</b>	<b>18.370</b>
31	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z wywinięciem na ścianę - gr. 2,	m <sup>2</sup>		
d.1.	1123-02	00mm			
2		18.37	m <sup>2</sup>	18.370	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.370</b>
32	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-	m <sup>2</sup>		
d.1.	1123-04	wych			
2		poz.30	m <sup>2</sup>	18.370	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.370</b>
33	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefa-	m <sup>2</sup>		
d.1.	0830-03	brykowanych i betonów wylewanych - powyżej wykładziny			
2		5.13+10.29	m <sup>2</sup>	15.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.420</b>
34	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-02	GRUNT" - powierzchnie pionowe			
2		15.42	m <sup>2</sup>	15.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.420</b>
35	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-	m <sup>2</sup>		
d.1.	1510-03	łoży gipsowych z gruntowaniem farbą zmywalno szorowalną			
2		poz.34	m <sup>2</sup>	15.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.420</b>
36	KNR 401-03-	Dostawa i montaż parapetów - wykonanie nakładki PVC na istniejące parapety	szt		
d.1.	21-02-00	betonowe dł. ponad 1,75 m			
2	analogia	2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
37	KNR 202-12-	Narożniki ochronne aluminiowe z kątownika 40x40x5 (m)	metr		
d.1.	17-03-01				
2		1.5*8	metr	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
38		Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - uchwyt dla niepełnospraw-	szt		
d.1.	kalk. własna	nych - uchwyty 2szt. umywalka, uchwyty 2 szt. ustęp			
2		5	szt	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
39		Zakup i montaż lustra wklejanego w płytki - 1szt	m <sup>2</sup>		
d.1.	wycena indy-				
2	widualna	2	m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
40	KNR 202-10-	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne 1-dzielne pełne o pow ponad 1,6 m2 konfek-	m <sup>2</sup>		
d.1.	17-02-00	cjonowane, o konstrukcji typu "plaster miodu" w okleinie wg.Inwestora, wypo-			
2		sażone w klamkę z szyldem oraz zamkiem patentowym - łazienkowe z tulejami	m <sup>2</sup>	3.780	
		dla pomieszczeń użyteczności publicznej			
		(0.9*2.10)*2			
				<b>RAZEM</b>	<b>3.780</b>
41	KNR 202-10-	Ościeżnice stalowe kątowe w kolorze wg. Inwestora, 3-zawiasowe, montowane	szt		
d.1.	16-01-00	w otworach. (Ościeżnice dla skrzydeł o szer. 90cm )			
2		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
42		Zabudowa HPL - do pełnej wysokości h - 2,5 kolor szary	m <sup>2</sup>		
d.1.	kalk. własna				
2		2*2.5	m <sup>2</sup>	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
43	KNNR 5	Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 P.T. w gotowych brzdach	metr		
d.1.	0205-01				
2		20	metr	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
44	KNNR 5	Mocowanie osprzętu na zaprawie w otworach w podłożu ceglanym	szt		
d.1.	0301-11				
2		3	szt	3.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
45	KNNR 5 d.1. 0302-01 2	Puszka instalacyjna p.t. fi do 60 pojedyncza	szt		
		3	szt	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
46	KNNR 5 d.1. 0308-05 2	Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 2P+Z 16A IP44	szt		
		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
47	KNNR 5 d.1. 0306-02 2	Przycisk światło p.t.w puszcze instalacyjnej	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
48	KNNR 5 d.1. 0502-03 2	Montaż oprawy nastropowej LUGSTAR SPOT LB LED p/t ED 1850lm/840 IP20/44 A3	kmpl		
		4	kmpl	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
49	KNNR 4 d.1. 0230-02 2	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
50	KNNR 4 d.1. 0230-02 2	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
51	KNNR 4 d.1. 0137-02 2	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
52	KNNR 4 d.1. 0137-08 2	Baterie natryskowe ściennie z natryskiem przesuwym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
53	KNR 2-15/ d.1. GEBERIT 2 0101-05	Elementy montażowe do miski ustępowej	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
54	KNR 2-15/ d.1. GEBERIT 2 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
55	KNR 2-15/ d.1. GEBERIT 2 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
56	KNR 2-15/ d.1. GEBERIT 2 0105-01	Przyciski do spłuczek podtynkowych	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
57	KNR-W 2-15 d.1. 0218-01 2 analogia	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
58	KNNR 4 d.1. 0211-03 2	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
59	KNNR 4 d.1. 0211-01 2	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		4	szt.	4.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
60	KNNR 4 d.1. 0116-08 2	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 16 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
61	KNNR 4 d.1. 0116-01 2	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do baterii o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 16 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
62	KNNR 4 d.1. 0135-01 2	Zawory kulowe kątowe o śr. nominalnej 15 mm - odcinające	szt.		
		6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
63	KNR 4-04 d.1. 1103-04 2	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m <sup>3</sup>		
		8	m <sup>3</sup>	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
64	KNR 4-04 d.1. 1103-05 2	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpozęty 1 km Krotność = 10	m <sup>3</sup>		
		8	m <sup>3</sup>	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
<b>2</b>	<b>45000000-7</b>	<b>SOR DEKONTAMINACJA SPZOZ</b>			
<b>2.1</b>	<b>45400000-1</b>	<b>Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze</b>			
65	KNR 0-19 d.2. 0928-11 1 analogia	Demontaż stolarki drzwiowej	m <sup>2</sup>		
		(0.9*2)	m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
66	KNR 4-02 d.2. 0132-01 1 analogia	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
67	KNR 4-02 d.2. 0235-06 1	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
68	KNR 4-02 d.2. 0235-08 1	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
69	KNR-W 4-02 d.2. 0234-07 1 analogia	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - natrysk	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
70	KNR 4-02 d.2. 0234-02 1 analogia	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny podłogowy śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
71	KNR-W 4-01 d.2. 0346-03 1	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m <sup>2</sup>		
		1.2*2.1	m <sup>2</sup>	2.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.520</b>
72	KNR-W 4-01 d.2. 0812-05 1	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m <sup>2</sup>		
		2.85*3.6	m <sup>2</sup>	10.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.260</b>
73	KNR 4-01 d.2. 0819-15 1	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m <sup>2</sup>		
		(2.85*2+3.6*2)*2.1	m <sup>2</sup>	27.090	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.090</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
74	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.2.	0713-01				
1		27.09	m <sup>2</sup>	27.090	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.090</b>
<b>2.2</b>	<b>45400000-1</b>	<b>Roboty remontowe</b>			
75	KNNR-W 3	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie w pomieszczeniach remontowanych na ścianach i słupach bez osiatkowania	m <sup>2</sup>		
d.2.	0603-01				
2		27.09	m <sup>2</sup>	27.090	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.090</b>
76	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - ściany	m <sup>2</sup>		
d.2.	202 1134-02				
2		33.54	m <sup>2</sup>	33.540	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.540</b>
77	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.2.	0830-03				
2		33.54	m <sup>2</sup>	33.540	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.540</b>
78	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.2.	0830-04				
2		poz.76	m <sup>2</sup>	33.540	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.540</b>
79	KNR-W 2-02	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m <sup>2</sup>		
d.2.	2701-01	- OWA			
2		10.26	m <sup>2</sup>	10.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.260</b>
80	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.2.	202 1134-02				
2		33.54	m <sup>2</sup>	33.540	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.540</b>
81	KNR-W 2-02	Ściany z wykładzin z tworzyw sztucznych PVC do wys. 2.6m	m <sup>2</sup>		
d.2.	1123-02				
2	analogia	33.54	m <sup>2</sup>	33.540	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.540</b>
82	KNR-W 2-02	Ściany z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych PVC	m <sup>2</sup>		
d.2.	1123-04				
2		poz.81	m <sup>2</sup>	33.540	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.540</b>
83	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.2.	202 1134-01				
2		10.26	m <sup>2</sup>	10.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.260</b>
84	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m <sup>2</sup>		
d.2.	202 1130-02				
2		poz.83	m <sup>2</sup>	10.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.260</b>
85	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm	m <sup>2</sup>		
d.2.	202 1130-03	Krotność = 5			
2		poz.83	m <sup>2</sup>	10.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.260</b>
86	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z wywiniciem na ścianę - gr. 2, 00mm	m <sup>2</sup>		
d.2.	1123-02				
2		10.26	m <sup>2</sup>	10.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.260</b>
87	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
d.2.	1123-04				
2		poz.85	m <sup>2</sup>	10.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.260</b>
88	KNR 202-10-	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne 1-dzielne pełne o pow ponad 1,6 m2 konfekcjonowane, o konstrukcji typu "plaster miodu" w okleinie wg.Inwestora, wyposażone w klamkę z szyldek oraz zamkiem patentowym - łazienkowe z tulejami dla pomieszczeń użyteczności publicznej	m <sup>2</sup>		
d.2.	17-02-00				
2					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(1.1*2.10)	m <sup>2</sup>	2.310	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.310</b>
89	KNR 202-10-16-01-00	Ościeżnice stalowe kątowe w kolorze wg. Inwestora, 3-zawiasowe, montowane w otworach. (Ościeżnice dla skrzydeł o szer. 110cm )	szt		
d.2.	2	1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
90	KNR 202-12-17-03-01	Narożniki ochronne aluminiowe z kątownika 40x40x5 (m)	metr		
d.2.	2	1.5*4	metr	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
91	kalk. własna	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - uchwyt dla niepełnosprawnych - uchwyty 2szt. umywalka, uchwyty 2 szt. ustęp	szt		
d.2.	2	5	szt	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
92	wycena indywidualna	Zakup i montaż lustra wklejanego w płytki - 1szt Lustro dla niepełnosprawnych	m <sup>2</sup>		
d.2.	2	1*2	m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
93	KNNR 5	Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 P.T. w gotowych brzdach	metr		
d.2.	0205-01	10	metr	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
94	KNNR 5	Mocowanie osprzętu na zaprawie w otworach w podłożu ceglanym	szt		
d.2.	0301-11	3	szt	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
95	KNNR 5	Puszka instalacyjna p.t. fi do 60 pojedyncza	szt		
d.2.	0302-01	3	szt	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
96	KNNR 5	Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 2P+Z 16A IP44	szt		
d.2.	0308-05	2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
97	KNNR 5	Przycisk światło p.t.w puszcze instalacyjnej	szt		
d.2.	0306-02	1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
98	KNNR 5	Montaż oprawy nastropowej LUGSTAR SPOT LB LED p/t ED 1850lm/840 IP20/44 A3	kmpl		
d.2.	0502-03	2	kmpl	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
99	KNNR 4	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - dla niepełnosprawnych	kpl.		
d.2.	0230-02	1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
100	KNNR 4	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące	szt.		
d.2.	0137-02	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
101	KNNR 4	Baterie natryskowe ściennie z natryskiem przesuwym	szt.		
d.2.	0137-08	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
102	KNR 2-15/	Elementy montażowe do miski ustępowej	kpl.		
d.2.	2	1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
103	KNR 2-15/	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp dla niepełnosprawnych	kpl.		
d.2.	2				



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
104	KNR 2-15/ d.2. GEBERIT 2 0105-01	Przyciski do spłuczek podtynkowych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
105	KNR-W 2-15 d.2. 0218-01 2 analogia	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
106	KNNR 4 d.2. 0211-03 2	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
107	KNNR 4 d.2. 0211-01 2	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
108	KNNR 4 d.2. 0116-08 2	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 16 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
109	KNNR 4 d.2. 0116-01 2	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do baterii o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 16 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
110	KNNR 4 d.2. 0135-01 2	Zawory kulowe kątowe o śr. nominalnej 15 mm - odcinające	szt.		
		5	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
111	KNR 4-04 d.2. 1103-04 2	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m <sup>3</sup>		
		1	m <sup>3</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
112	KNR 4-04 d.2. 1103-05 2	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpozęty 1 km Krotność = 10	m <sup>3</sup>		
		1	m <sup>3</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>45000000-7</b>	<b>SOR ŁAZIENKI SPZOZ</b>				
<b>1.1</b>	<b>45400000-1</b>	<b>Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze</b>				
1 d.1. 1	KNR 4-02 0132- 01 analogia	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.	2	0.00	0.00
2 d.1. 1	KNR 4-02 0235- 06 analogia	Demontaż umywalki	kpl.	2	0.00	0.00
3 d.1. 1	KNR 4-02 0235- 08 analogia	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.	3	0.00	0.00
4 d.1. 1	KNR 4-02 0234- 02 analogia	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust że- liwny podłogowy śr. 50 mm	szt.	1	0.00	0.00
5 d.1. 1	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo- wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m <sup>2</sup>	6.69	0.00	0.00
6 d.1. 1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m <sup>2</sup>	15.45	0.00	0.00
7 d.1. 1	KNR 4-01 0819- 15 analogia	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>	50.4	0.00	0.00
8 d.1. 1	KNR-W 4-01 0212-06	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betono- wych zbrojonych - ściana żelbetowa	m <sup>3</sup>	5.46*0.24 = 1.310	0.00	0.00
9 d.1. 1	KNR 2-02 0126- 02 analogia	Otwory na drzwi w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt	1	0.00	0.00
10 d.1. 1	KNR 2-02 0126- 05 analogia	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych - strunobeton	m	1.8*2+1.5*2 = 6.600	0.00	0.00
11 d.1. 1	KNR 0-19 0928- 11 analogia	Demontaż stolarki drzwiowej	m <sup>2</sup>	(0.9*2)*4 = 7.200	0.00	0.00
12 d.1. 1	KNR 9-29 0108- 04 analogia	Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-karto- nowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzi- na pojedyncza	m <sup>2</sup>	15.45	0.00	0.00
13 d.1. 1	KNR-W 4-01 0820-08 analogia	Rozebranie okładziny ściennej - parapety	m <sup>2</sup>	(0.4*1.1)*2 = 0.880	0.00	0.00
14 d.1. 1	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z ze- skrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>	50.08	0.00	0.00
15 d.1. 1	KNR-W 2-02 0205-01 analogia	Płyty fundamentowe żelbetowe - ręczne układanie beto- nu - szyb windowy	m <sup>3</sup>	0.58	0.00	0.00
16 d.1. 1	KNR-W 2-02 0259-02 analogia	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12 mm	t	0.08	0.00	0.00
<b>1.2</b>	<b>45400000-1</b>	<b>Roboty remontowe</b>				
17 d.1. 2	KNR-W 2-02 0127-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m <sup>2</sup>	6.33	0.00	0.00
18 d.1. 2	KNR-W 2-02 2004-05 analogia	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach me- talowych pojedynczych dwuwarstwowo 75-02	m <sup>2</sup>	8.7	0.00	0.00
19 d.1. 2	KNR-W 3 0603-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie w pomieszczeniach remontowanych na ścianach i słupach bez osiatkowania	m <sup>2</sup>	50.08	0.00	0.00
20 d.1. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - ściany	m <sup>2</sup>	50.08	0.00	0.00
21 d.1. 2	KNR-W 2-02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścia- nach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewa- nych	m <sup>2</sup>	50.08	0.00	0.00
22 d.1. 2	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścia- nach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewa- nych	m <sup>2</sup>	poz.20 = 50.080	0.00	0.00
23 d.1. 2	KNR-W 2-02 0830-07	Wewnętrzne gładzie gipsowe - dodatek za narożniki me- talowe	m	(1.1+2*2)*2 = 10.200	0.00	0.00

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
24 d.1. 2	KNR-W 2-02 2701-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi - OWA	m <sup>2</sup>	18.37	0.00	0.00
25 d.1. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	59.35	0.00	0.00
26 d.1. 2	KNR-W 2-02 1123-02 analogia	Ściany z wykładzin z tworzyw sztucznych PVC	m <sup>2</sup>	19.45+39.9 = 59.350	0.00	0.00
27 d.1. 2	KNR-W 2-02 1123-04	Ściany z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych PVC	m <sup>2</sup>	poz.26 = 59.350	0.00	0.00
28 d.1. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	18.37	0.00	0.00
29 d.1. 2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	poz.28 = 18.370	0.00	0.00
30 d.1. 2	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5	m <sup>2</sup>	poz.28 = 18.370	0.00	0.00
31 d.1. 2	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z wywnięciem na ścianę - gr. 2,00mm	m <sup>2</sup>	18.37	0.00	0.00
32 d.1. 2	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>	poz.30 = 18.370	0.00	0.00
33 d.1. 2	KNR-W 2-02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych - powyżej wykładziny	m <sup>2</sup>	5.13+10.29 = 15.420	0.00	0.00
34 d.1. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	15.42	0.00	0.00
35 d.1. 2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem farbą zmywalno szorowalną	m <sup>2</sup>	poz.34 = 15.420	0.00	0.00
36 d.1. 2	KNR 401-03-21- 02-00 analogia	Dostawa i montaż parapetów - wykonanie nakładki PVC na istniejące parapety betonowe dł. ponad 1,75 m	szt	2	0.00	0.00
37 d.1. 2	KNR 202-12-17- 03-01	Narożniki ochronne aluminiowe z kątownika 40x40x5 (m)	metr	1.5*8 = 12.000	0.00	0.00
38 d.1. 2	kalk. własna	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - uchwyt dla niepełnosprawnych - uchwyty 2szt. umywalka, uchwyty 2 szt. ustęp	szt	5	0.00	0.00
39 d.1. 2	wycena indywidualna	Zakup i montaż lustra klejanego w płytki - 1szt	m <sup>2</sup>	2	0.00	0.00
40 d.1. 2	KNR 202-10-17- 02-00	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne 1-dzielne pełne o pow. ponad 1,6 m <sup>2</sup> konfekcjonowane, o konstrukcji typu "plaster miodu" w okleinie wg. Inwestora, wyposażone w klamkę z szyldem oraz zamkiem patentowym - łazienkowe z tulejami dla pomieszczeń użyteczności publicznej	m <sup>2</sup>	(0.9*2.10)*2 = 3.780	0.00	0.00
41 d.1. 2	KNR 202-10-16- 01-00	Ościeżnice stalowe kątowe w kolorze wg. Inwestora, 3-zawiasowe, montowane w otworach. (Ościeżnice dla skrzydeł o szer. 90cm )	szt	2	0.00	0.00
42 d.1. 2	kalk. własna	Zabudowa HPL - do pełnej wysokości h - 2,5 kolor szary	m <sup>2</sup>	2*2.5 = 5.000	0.00	0.00
43 d.1. 2	KNNR 5 0205- 01	Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 P.T. w gotowych brzdach	metr	20	0.00	0.00
44 d.1. 2	KNNR 5 0301- 11	Mocowanie osprzętu na zaprawie w otworach w podłożu ceglanym	szt	3	0.00	0.00
45 d.1. 2	KNNR 5 0302- 01	Puszka instalacyjna p.t. fi do 60 pojedyncza	szt	3	0.00	0.00
46 d.1. 2	KNNR 5 0308- 05	Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 2P+Z 16A IP44	szt	2	0.00	0.00

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
47 d.1. 2	KNNR 5 0306-02	Przycisk światło p.t.w puszcze instalacyjnej	szt	1	0.00	0.00
48 d.1. 2	KNNR 5 0502-03	Montaż oprawy nastropowej LUGSTAR SPOT LB LED p/t ED 1850lm/840 IP20/44 A3	kmpl	4	0.00	0.00
49 d.1. 2	KNNR 4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.	1	0.00	0.00
50 d.1. 2	KNNR 4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - dla niepełnosprawnych	kpl.	1	0.00	0.00
51 d.1. 2	KNNR 4 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące	szt.	2	0.00	0.00
52 d.1. 2	KNNR 4 0137-08	Baterie natryskowe ściennie z natryskiem przesuwным	szt.	1	0.00	0.00
53 d.1. 2	KNR 2-15/GE-BERIT 0101-05	Elementy montażowe do miski ustępowej	kpl.	2	0.00	0.00
54 d.1. 2	KNR 2-15/GE-BERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.	1	0.00	0.00
55 d.1. 2	KNR 2-15/GE-BERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp dla niepełnosprawnych	kpl.	1	0.00	0.00
56 d.1. 2	KNR 2-15/GE-BERIT 0105-01	Przyciski do spłuczek podtynkowych	kpl.	2	0.00	0.00
57 d.1. 2	KNR-W 2-15 0218-01 analogia	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.	2	0.00	0.00
58 d.1. 2	KNNR 4 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.	2	0.00	0.00
59 d.1. 2	KNNR 4 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.	4	0.00	0.00
60 d.1. 2	KNNR 4 0116-08	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 16 mm	szt.	2	0.00	0.00
61 d.1. 2	KNNR 4 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do baterii o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 16 mm	szt.	4	0.00	0.00
62 d.1. 2	KNNR 4 0135-01	Zawory kulowe kątowe o śr. nominalnej 15 mm - odcinające	szt.	6	0.00	0.00
63 d.1. 2	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m <sup>3</sup>	8	0.00	0.00
64 d.1. 2	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m <sup>3</sup>	8	0.00	0.00
<b>2 45000000-7 SOR DEKONTAMINACJA SPZOZ</b>						
<b>2.1 45400000-1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze</b>						
65 d.2. 1	KNR 0-19 0928-11 analogia	Demontaż stolarki drzwiowej	m <sup>2</sup>	(0.9*2) = 1.800	0.00	0.00
66 d.2. 1	KNR 4-02 0132-01 analogia	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.	2	0.00	0.00
67 d.2. 1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.	1	0.00	0.00
68 d.2. 1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.	1	0.00	0.00
69 d.2. 1	KNR-W 4-02 0234-07 analogia	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - natrysk	kpl.	1	0.00	0.00

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
70 d.2. 1	KNR 4-02 0234-02 analogia	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny podłogowy śr. 50 mm	szt.	1	0.00	0.00
71 d.2. 1	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m <sup>2</sup>	1.2*2.1 = 2.520	0.00	0.00
72 d.2. 1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m <sup>2</sup>	2.85*3.6 = 10.260	0.00	0.00
73 d.2. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>	(2.85*2+3.6*2)*2.1 = 27.090	0.00	0.00
74 d.2. 1	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>	27.09	0.00	0.00
<b>2.2 45400000-1 Roboty remontowe</b>						
75 d.2. 2	KNR-W 3 0603-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie w pomieszczeniach remontowanych na ścianach i słupach bez osiatkowania	m <sup>2</sup>	27.09	0.00	0.00
76 d.2. 2	NNRKNB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - ściany	m <sup>2</sup>	33.54	0.00	0.00
77 d.2. 2	KNR-W 2-02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>	33.54	0.00	0.00
78 d.2. 2	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>	poz.76 = 33.540	0.00	0.00
79 d.2. 2	KNR-W 2-02 2701-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi - OWA	m <sup>2</sup>	10.26	0.00	0.00
80 d.2. 2	NNRKNB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	33.54	0.00	0.00
81 d.2. 2	KNR-W 2-02 1123-02 analogia	Ściany z wykładzin z tworzyw sztucznych PVC do wys. 2.6m	m <sup>2</sup>	33.54	0.00	0.00
82 d.2. 2	KNR-W 2-02 1123-04	Ściany z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych PVC	m <sup>2</sup>	poz.81 = 33.540	0.00	0.00
83 d.2. 2	NNRKNB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	10.26	0.00	0.00
84 d.2. 2	NNRKNB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m <sup>2</sup>	poz.83 = 10.260	0.00	0.00
85 d.2. 2	NNRKNB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5	m <sup>2</sup>	poz.83 = 10.260	0.00	0.00
86 d.2. 2	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z wywinieciem na ścianę - gr. 2,00mm	m <sup>2</sup>	10.26	0.00	0.00
87 d.2. 2	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>	poz.85 = 10.260	0.00	0.00
88 d.2. 2	KNR 202-10-17-02-00	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne 1-dzielne pełne o pow. ponad 1,6 m2 konfekcjonowane, o konstrukcji typu "plaster miodu" w okleinie wg. Inwestora, wyposażone w klamkę z szyldek oraz zamkiem patentowym - łazienkowe z tulejami dla pomieszczeń użyteczności publicznej	m <sup>2</sup>	(1.1*2.10) = 2.310	0.00	0.00
89 d.2. 2	KNR 202-10-16-01-00	Ościeżnice stalowe kątowe w kolorze wg. Inwestora, 3-zawiasowe, montowane w otworach. (Ościeżnice dla skrzydeł o szer. 110cm)	szt	1	0.00	0.00
90 d.2. 2	KNR 202-12-17-03-01	Narożniki ochronne aluminiowe z kątownika 40x40x5 (m)	metr	1.5*4 = 6.000	0.00	0.00
91 d.2. 2	kalk. własna	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - uchwyt dla niepełnosprawnych - uchwyty 2szt. umywalka, uchwyty 2 szt. ustęp	szt	5	0.00	0.00
92 d.2. 2	wycena indywidualna	Zakup i montaż lustra wklejanego w płytki - 1szt Lustro dla niepełnosprawnych	m <sup>2</sup>	1*2 = 2.000	0.00	0.00

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
93 d.2. 2	KNNR 5 0205-01	Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 P.T. w gotowych bruzdach	metr	10	0.00	0.00
94 d.2. 2	KNNR 5 0301-11	Mocowanie osprzętu na zaprawie w otworach w podłożu ceglany	szt	3	0.00	0.00
95 d.2. 2	KNNR 5 0302-01	Puszka instalacyjna p.t. fi do 60 pojedyncza	szt	3	0.00	0.00
96 d.2. 2	KNNR 5 0308-05	Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 2P+Z 16A IP44	szt	2	0.00	0.00
97 d.2. 2	KNNR 5 0306-02	Przycisk światło p.t.w puszcze instalacyjnej	szt	1	0.00	0.00
98 d.2. 2	KNNR 5 0502-03	Montaż oprawy nastropowej LUGSTAR SPOT LB LED p/t ED 1850lm/840 IP20/44 A3	kmpl	2	0.00	0.00
99 d.2. 2	KNNR 4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - dla niepełnosprawnych	kpl.	1	0.00	0.00
100 d.2. 2	KNNR 4 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące	szt.	1	0.00	0.00
101 d.2. 2	KNNR 4 0137-08	Baterie natryskowe ściennie z natryskiem przesuwным	szt.	1	0.00	0.00
102 d.2. 2	KNNR 2-15/GE-BERIT 0101-05	Elementy montażowe do miski ustępowej	kpl.	1	0.00	0.00
103 d.2. 2	KNNR 2-15/GE-BERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp dla niepełnosprawnych	kpl.	1	0.00	0.00
104 d.2. 2	KNNR 2-15/GE-BERIT 0105-01	Przyciski do spłuczek podtynkowych	kpl.	1	0.00	0.00
105 d.2. 2	KNNR-W 2-15 0218-01 analogia	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.	1	0.00	0.00
106 d.2. 2	KNNR 4 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.	1	0.00	0.00
107 d.2. 2	KNNR 4 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.	2	0.00	0.00
108 d.2. 2	KNNR 4 0116-08	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 16 mm	szt.	1	0.00	0.00
109 d.2. 2	KNNR 4 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do baterii o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 16 mm	szt.	2	0.00	0.00
110 d.2. 2	KNNR 4 0135-01	Zawory kulowe kątowe o śr. nominalnej 15 mm - odcinające	szt.	5	0.00	0.00
111 d.2. 2	KNNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m <sup>3</sup>	1	0.00	0.00
112 d.2. 2	KNNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m <sup>3</sup>	1	0.00	0.00
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						<b>0.00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł