

Łoś. nr 12.2. do SW2

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR:</b>					
1	KNR 2-01 0111-02 analogia	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem - oczyszczenie rowu z gałęzi i drobnych drzew	m2		
		525 * 1,2	m2	630,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>630,00</b>
2	KNR 2-01 0102-03 analogia	Ręczne karczowanie drzew (śr. 26-35 cm)	szt.		
		2	szt.	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
3	KNR 2-01 0109-06	Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i podszycia	ha		
		525 * 1,6 * 2 / 10000	ha	0,17	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,17</b>
4	KNR 2-01 0111-02	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem - złożenie obok rowu	m2		
		525 * 1,6 * 2	m2	1 680,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 680,00</b>
5	KNR 2-11 0927d-05	(KNK 2-11) Usuwanie namułu grubości 40 cm z cieków o głębokości do 1.5 m i szerokości dna 1.2 m - oczyszczenie namułu do gł. 80cm Krotność = 2	m		
		525	m	525,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>525,00</b>
6	KNR 15-01 0113-02	Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków o szerokości dna do 1.2 m. Urobek ułożony jednostronnie przy grubości warstwy namułu 20 cm	m		
		525	m	525,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>525,00</b>

mgr TOMASZ BUTWICKI  
 uprawnienia budowlane do projektowania  
 i kierowania robotami bez ograniczeń  
 w specjalności naukowo-budowlanej  
 oraz do projektowania w ograniczonym zakresie  
 w specjalności architektonicznej  
 ITR PUD nr ew. 134/DOS/93

Sprawdzono pod względem  
 24.06.2028r.  
 MERYTORYCZNYM  
 Nadleśnicztwa Oława  
 Joanna Kaczmarek

NADLEŚNICZY  
 Nadleśnictwa Oława  
 Grzegorz Pietruńko